

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 14.05.2021.



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.3.2021

dot.: postępowania na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borkowie

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Proszę o wyjaśnienie różnic materiałowych pomiędzy opisem w projekcie, a rysunkiem/projektem:

- z jakiego materiału należy wykonać ściany zewnętrzne? Silka, gazobeton klasy 700 i YTONG,
- jakiej grubości styrodur należy zastosować? 15 cm czy 16 cm
- wełna grubość 15 czy 18 cm?

Odpowiedź: W opisie nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowo należy przyjąć bloczki SILKA gr. 24 cm, fb=20MP, ściany żelbetowe, bloczki betonowe. Wełnę i styropian ścian zewnętrznych zgodnie z dokumentacją rysunkową (18cm).

2. Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne, w jakiej grubości i w jakim kolorze:

Odpowiedź: Parapety wewnętrzne – płyta postforming, wykończona fabrycznie laminatem w kolorze białym.

3. Proszę o podanie wymiarów miejsca na stojaki

Odpowiedź: Wymiary miejsca na stojaki - około 5mx 1m

4. Proszę o informację czy boisko wchodzi w zakres postępowania. Jeśli tak to proszę o dołączenie projektu, szczegółowego opisu, przekroju, co wchodzi w skład wyposażenia wraz z szczegółowym opisem.

Odpowiedź: Boisko nie wchodzi w zakres postępowania.

5. Ścianki HPL -na jakiej wysokości? Proszę o wskazanie na etapie przetargu koloru ponieważ ma znaczący wpływ na cenę

Odpowiedź: Ścianki HPL o wysokości w przedszkolu 150cm (drzwi i ścianki między kabinami) narożne 2,2 około. Kolor zostanie dobrany z Inwestorem po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Standardowe ok. 2,2m.



(zdjęcie poglądowe)

6. W opisie zamówienia ujęto wykonanie ścianek sanitarnych z płyt HPL – proszę o wyjaśnienie czy z płyt HPL należy wykonać zarówno ścianki WC, jak i kabiny prysznicowe? Na rysunkach kabiny prysznicowe są otwarte (bez drzwi), czy należy w ofercie przewidzieć montaż drążków i zasłon?

Odpowiedź: Należy wykonać z płyt HPL tylko ścianki WC. Ścianki HPL o wysokości w przedszkolu 150cm (drzwi i ścianki między kabinami) narożne 2,2 około. Kolor zostanie dobrany z inwestorem na etapie prac budowlanych. Standardowe ok. 2,2m.

7. Opis konstrukcji ścian zamieszczony w opisie technicznym (gazobeton 700 gr. 12cm, 18cm, 24cm, tynk gipsowy gr. 1cm, folia p-wilg) jest niezgodny z opisem w specyfikacji technicznej (gazobeton 500 gr. 18 i 24cm) oraz z opisami zamieszczonymi na rysunkach (SILKA gr. 24cm, tynk gr. 1,5cm) – proszę o sprecyzowanie, które opisy są poprawne.

Odpowiedź: prawidłowo - SILKA gr. 24cm, tynk gr. 1,5cm

8. Proszę o potwierdzenie, iż w ofercie należy uwzględnić wykonanie szpachlowania pod malowanie.

Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić wykonanie szpachlowania pod malowanie.

9. W Przedmiarach nie uwzględniono wyposażenia pomieszczeń toalet o biały montaż - proszę o potwierdzenie, iż należy je uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Biały montaż należy uwzględnić w ofercie.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania ofert. Odpowiedzi na pozostałe pytania Zamawiający przekaże w późniejszym terminie.