

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	
Zatwierdzam:	

Przedmiar robót

Prace remontowe w budynku magazynowym nr 62 (MPS) w Koszalinie oraz nr 23 (MPS) w Kołobrzegu - naprawa posadzek antyelektrostatycznych.

Obiekt	Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek nr 23 w Kołobrzegu
Rodzaj robót	Prace remontowe budynków i obiektów budowlanych
Branża	Prace budowlane wielobranżowe
Kod CPV	45432130-4 - Pokrywanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 45421131-1 - Instalowanie drzwi 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Lokalizacja	Kompleks wojskowy przy ul. Wojska Polskiego 66, 75-901 Koszalin oraz Kompleks wojskowy przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu
Zamawiający	17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości Koszalin
Poziom cen	Poziom cen określono na podstawie wydawnictwa " SEKOCENBUD " za I kw. 2021r.

STWiORB nr 25/R/2021/ STUN Koszalin

Sporządził Andrzej Konon
Wojciech Kostrzewski
Angelika Wiśniewska

Sprawdził

Kierownik

Koszalin, 29.kwietnia 2021 r.

Przedmiar

Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek nr 23 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45432130-4; 45262321-7; 45310000-3; 45315600-4; 45421131-1	1. ROBOTY BUDOWLANE KOSZALIN		
1	ZKNR C-2.1 0602/01		Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzki elektrostatycznej R=0.8	m2	214
2	KNR 2-02s 1115/06		Gruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej EP 70 BM	m2	214
3	KNR 2-02s 1102/02		Posypka kwarcowa	m2	214
4	KNR 2-02s 1102/04		Przyklejenie samoprzylepnej taśmy miedzianej przewodzącej KB 20 3,0*214	m	642
			razem	m	642
5	KNR 2-02s 1115/02		Warstwa wygładzająca - antystatyczny lakier epoksydowy ASG 170 w kolorze czarnym	m2	214
6	KNR 2-02s 1116/02		Antystatyczna Powłoka Epoksydowa ASD 130 - GR. 2mm	m2	214
7	KNR 5-08 0618/03		Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych	szt	8
8	KNR 5-08 0618/02		Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych	szt	8
9	KNR 5-08 0812/01		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	8
10	KNR 4-03 1205/01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	1
11	KNR 4-03 1205/02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	7
12	KNR 4-01 0902/07		Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych z uziemieniem skrzydła drzwiowe stalowe 2,40*2,05m 4	szt	4
			razem	szt	4
		45432130-4; 45262321-7; 45310000-3; 45315600-4	2. ROBOTY BUDOWLANE KOŁOBRZEG		
13	ZKNR C-2.1 0602/01		Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzki elektrostatycznej R=0.8	m2	140,79
14	KNR 2-02s 1115/06		Gruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej EP 70 BM	m2	140,79
15	KNR 2-02s 1102/02		Posypka kwarcowa	m2	140,79
16	KNR 2-02s 1102/04		Przykleić samoprzylepne miedziane taśmy przewodzące KB 20 3,0*140,79	m	422,37
			razem	m	422,37
17	KNR 2-02s 1115/02		Warstwa wygładzająca - antystatyczny lakier epoksydowy ASG 170 w kolorze czarnym	m2	140,79
18	KNR 2-02s 1116/02		Antystatyczna Powłoka Epoksydowa ASD 130 - GR. 2mm	m2	140,79
19	KNR 5-08 0618/03		Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych	szt	6
20	KNR 5-08 0618/02		Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych	szt	6
21	KNR 5-08 0812/01		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	6
22	KNR 4-03 1205/01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	1
23	KNR 4-03 1205/02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	5

Przedmiar

Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek nr 23 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		90511000-2	3. WYWÓZ ODPADÓW		
24	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja		
			355*0,01	m3	3,55
				razem	m3 3,55

Kosztorys

Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek nr 23 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY BUDOWLANE KOSZALIN Kod CPV: 45432130-4; 45262321-7; 45310000-3; 45315600-4; 45421131-1				0,00
1	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzki elektrostatycznej	m2	214	0,00	0,00
2	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej EP 70 BM	m2	214	0,00	0,00
3	KNR 2-02s 1102/02	Posypka kwarcowa	m2	214	0,00	0,00
4	KNR 2-02s 1102/04	Przyklejenie samoprzylepnej taśmy miedzianej przewodzącej KB 20 3,0*214 = 642	m	642	0,00	0,00
5	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca - antystatyczny lakier epoksydowy ASG 170 w kolorze czarnym	m2	214	0,00	0,00
6	KNR 2-02s 1116/02	Antystatyczna Powłoka Epoksydowa ASD 130 - GR. 2mm	m2	214	0,00	0,00
7	KNR 5-08 0618/03	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wydotowych	szt	8	0,00	0,00
8	KNR 5-08 0618/02	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wydotowych	szt	8	0,00	0,00
9	KNR 5-08 0812/01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	8	0,00	0,00
10	KNR 4-03 1205/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	1	0,00	0,00
11	KNR 4-03 1205/02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	7	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0902/07	Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych z uziemieniem skrzydła drzwiowe stalowe 2,40*2,05m 4 = 4	szt	4	0,00	0,00
		2. ROBOTY BUDOWLANE KOŁOBRZEG Kod CPV: 45432130-4; 45262321-7; 45310000-3; 45315600-4				0,00
13	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzki elektrostatycznej	m2	140,79	0,00	0,00
14	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej EP 70 BM	m2	140,79	0,00	0,00
15	KNR 2-02s 1102/02	Posypka kwarcowa	m2	140,79	0,00	0,00
16	KNR 2-02s 1102/04	Przykleić samoprzylepne miedziane taśmy przewodzące KB 20 3,0*140,79 = 422,37	m	422,37	0,00	0,00
17	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca - antystatyczny lakier epoksydowy ASG 170 w kolorze czarnym	m2	140,79	0,00	0,00
18	KNR 2-02s 1116/02	Antystatyczna Powłoka Epoksydowa ASD 130 - GR. 2mm	m2	140,79	0,00	0,00
19	KNR 5-08 0618/03	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wydotowych	szt	6	0,00	0,00
20	KNR 5-08 0618/02	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wydotowych	szt	6	0,00	0,00
21	KNR 5-08 0812/01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	6	0,00	0,00
22	KNR 4-03 1205/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	1	0,00	0,00
23	KNR 4-03 1205/02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	5	0,00	0,00
		3. WYWÓZ ODPADÓW Kod CPV: 90511000-2	m3	0		0,00
24	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja 355*0,01 = 3,55	m3	3,55	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

