

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 10 m3
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Glinne; Działka nr 253/2, obręb Miechucino 0007, gmina Kartuzy, powiat kartuski
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 82-300 Kartuzy, Nadleśniczgo S. Mościckiego 4
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ,
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2023

Data zatwierdzenia

mgr inż. Szymon Jażdżewski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogr.
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan.
nr ewid.: POM/0341/PWBS/17

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach inwestycji przewidziano:

- a) Odłączenie od istniejącej wewnętrznej sieci kanalizacyjnej
- b) Budowa zbiornika bezodpływowy na ścieki sanitarne dla osady.
- c) Budowę nowego przyłącza o średnicy 160 mm dla odprowadzenia ścieków.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i pomiary powykonawcze (mapa) 1,00	kpl.		
			kpl.	1,00	
2	KNR 2-01 0223-01	Wykopy rowów podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład - pod rurociąg 5,00*1,30*1,00	m ³	RAZEM	1,00
			m ³	6,50	
3	KNR 2-01 0610-06	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie - pod rurociąg 5,00*0,50*0,10	m ³	RAZEM	6,50
			m ³	0,25	
4	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5,00	m	RAZEM	0,25
			m	5,00	
5	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - rurociąg 5,00*0,50*0,20	m ³	RAZEM	5,00
			m ³	0,50	
6	KNR 2-01 0221-03	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład - pod studzienkę 0,90*0,90*1,20	m ³	RAZEM	0,50
			m ³	0,97	
7	KNR 2-01 0610-06 SST-01.01	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie - pod studzienkę 0,50*0,50*0,10	m ³	RAZEM	0,97
			m ³	0,03	
8	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o śr 400mm - zamknięcie rurą teleskopową, właz typu lekkeigo 1,00	szt.	RAZEM	0,03
			szt.	1,00	
9	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - studzienka 0,50*0,50*1,00	m ³	RAZEM	1,00
			m ³	0,25	
10	KNR 2-01 0221-03	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład - pod zbiornik 3,50*3,00*2,50	m ³	RAZEM	0,25
			m ³	26,25	
11	KNR 2-01 0610-06	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie - pod zbiornik 3,50*3,00*0,10	m ³	RAZEM	26,25
			m ³	1,05	
12	KNR 2-25 0303-01	Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego prefabrykowanego o poj. 10 m3, nadbudowa do h=1,50 m, właz typu lekkeigo 1,00	kpl.	RAZEM	1,05
			kpl.	1,00	
13	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sytkie kat. I-III (6,50+0,97+26,25)-(0,25+0,50+0,03+0,25+1,05)-(3,00*2,40*2,00)	m ³	RAZEM	1,00
			m ³	17,24	
14	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (6,50+0,97+26,25)-(0,25+0,50+0,03+0,25+1,05)-(3,00*2,40*2,00)	m ³	RAZEM	17,24
			m ³	17,24	
				RAZEM	17,24

mgr inż. Szymon Jażdżowski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan,
nr ewid.: POM/0341/PWBS/17