



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3657/BR/OTI/2020 **z dnia: 2020-04-01**

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi

Opracowanie: Plan zagospodarowania terenu

Miejscowość: Borowo (gm. Żukowo)

Adres: ul. Piwna dz. nr 111/6

Projektant: Łukasz Kitowski, upr. nr: POM/0292/POOD/11

Inwestor: Gmina Kartuzy gen. J. Hallera 1 83-300 Kartuzy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.


Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

3657/BR/OTI/2020

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
8. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
9. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
10. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
11. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
12. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
13. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
14. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
15. W trakcie robót budowlanych należy umożliwić PSG sp. z o.o. OZG w Gdańsku Gazownia w Żukowie sprawdzenie stanu technicznego istniejącej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.
16. Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu nowo projektowanych nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Żukowie, na koszt Inwestora.
17. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niż w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp. z o.o.
Podbudowę nawierzchni drogowej w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu zagęszczającego typu lekkiego.

Pieczętka i podpis:


Specjalista
Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Anna Gołufska

Osoba do kontaktu: Anna Gołufska (anna.golunska@psgaz.pl)


Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

3657/BR/OTV/2020

Rys. 2 Plan syt

Skala 1:250




Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR 3657/PD/01/1020
z dnia 01.04.2020
Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji
Imię i nazwisko Starszy Specjalista
Podpis ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Anna Gołwińska

- projektowanej drogi
- ojektowany krawężnik 15/30 światło 10cm
- ojektowany krawężnik 15/22 światło 2cm
- ojektowany opornik 12/25 światło 0cm
- ojektowana krawędź jezdni
- ojektowana krawędź pobocza
- ojektowane obrzeże 8/25
- ojektowana jezdnia z AC11S
- ojektowane utwardzenie z płyt typu MEBA
- ojektowane zjazdy z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru grafitowego
- ojektowany chodnik z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru szarego
- ojektowane wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki betonowej 10/20 zowanej koloru czerwonego
- ojektowane pobocze gruntowe
- ojektowana zielen
- ojektowana rura osłonowa 110 dwudzielna
- zewo do wycinki
- ojektowane urządzenie BRD (maszt oświetleniowy, światlenie dedykowane przejścia dla pieszych - fotowoltaika)

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Piwnej
- rdową kolidującej infrastruktury w miejscowości Borowo.
123/1, 124/21, 121/19, 121/18, 125/13 obręb Borowo
PLAN SYTUACYJNY

Projekt drogowy		Skala: 1:250	
Wski	spec. drogowy upr. nr POM/0292/POOD/11		Nr rys. 2
cki	spec. drogowy upr. nr POM/0333/PWBD/15		