



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel. / fax. (58) 320-20-25
www.zdwgdansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl



WZPD.4470.112.2020.MT
L. dz. 1/211

Gdańsk, 2 marca 2020 r.

POLECONY

Pan Łukasz Kitowski
VIATRAKT Łukasz Kitowski
ul. Leśna 1A/1
83-300 Kartuzy

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak, oświadcza, że:

§ 1

uzgadnia w zakresie w pasa drogi wojewódzkiej nr 211 **Projekt: Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Piwnej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Borowo**, w zakresie budowy odcinka chodnika (w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej dz. 111/6),

Inwestor: Gmina Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Opieczątowany przez ZDW Projekt stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia (załączniki nr 1÷2).

§ 2

użyczy nieodpłatnie Inwestorowi, grunty stanowiące część pasa drogi wojewódzkiej nr 211 w zakresie wynikającym z uzgodnionego Projektu.

Niniejsze Oświadczenie upoważnia Inwestora do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§ 3

przekáže Inwestorowi przedmiot użyczenia tj. część pasa drogi wojewódzkiej nr 211 w zakresie wynikającym z uzgodnionego projektu, po określeniu terminu rozpoczęcia budowy. Przekazanie gruntów nastąpi po podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania części pasa drogowego oraz podpisaniu, w obecności Wykonawcy robót, protokołu przekazania placu budowy. Do podpisania protokołu upoważniony jest Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 15, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 03 21.

Niniejsze oświadczenie traci ważność, jeżeli Inwestor w ciągu trzech lat nie uzyska pozwolenia na budowę lub nie dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach,
3. aa.


Sprawę prowadzi:

Marzena Trynda, Wydział Zagospodarowania Pasa Drogowego, Tel. (58) 32 64 952























DYREKTOR
Stachowiak
mgr inż. Grzegorz Stachowiak

Administratorem danych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z obowiązków zarządcy drogi publicznej.

Dane będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).



LEGENDA

-  - linia rozgraniczająca zakres inwestycji ZRID
-  - projektowany pas drogowy
-  - granica pasa drogowego Gminy Kartuzy
-  - czasowe zajęcie nieruchomości
-  - oś projektowanej drogi
-  - projektowany krawężnik 15/30 światło 10cm
-  - projektowany krawężnik 15/22 światło 2cm
-  - projektowany opornik 12/25 światło 0cm
-  - projektowana krawędź jezdni
-  - projektowana krawędź pobocza
-  - projektowane obrzeże 8/25
-  - projektowana jezdnia z AC11S
-  - projektowane utwardzenie z płyt typu MEBA
-  - projektowane zjazdy z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru grafitowego
-  - projektowany chodnik z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru szarego
-  - projektowane wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru czerwonego
-  - projektowane pobocze gruntowe
-  - projektowana zielen
-  - projektowana rura osłonowa 110 dwudzielna
-  - odwiert geologiczny
-  - drzewo do wycinki
-  - projektowane urządzenie BRD (maszt oświetleniowy, oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych - fotowoltaika)

UWAGI:

Przyjęto pochylenia skarp 1:1,5. Skarpy oraz tereny płaskie należy humusować gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw. W ramach robót przestawić istniejące ogrodzenia na nowe granice działek. W razie konieczności wykarczować zakrzaczenie. Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych należy wykonać w technologii brukarskiej z kostki betonowej koloru białego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mapy do celów projektowych
w zakresie treści, znaków i symboli

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Załącznik nr do sprawy

WZPD.4470.112.2020.MT

z dnia 02.03.2020

VIATRAKT
Łukasz Kitowski

ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com



Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Piwnej
wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Borowo.
działki nr 123/1, 124/21, 121/19, 121/18, 125/13 obręb Borowo
PLAN SYTUACYJNY

Data: 10.2019

Faza opracowania: Projekt drogowy

Skala: 1:500

Projektant:

mgr inż. Łukasz Kitowski

spec. drogowy
upr. nr POM/0292/POOD/11

Nr rys.


Sprawdzający:

mgr inż. Jacek Suchocki

spec. drogowy
upr. nr POM/0333/PWB/15

2

Regół połączenia konstrukcji nawierzchni projektowanej z nawierzchnią istniejącą ul. Piwnej.



DA:

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)



PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)



PŁYTA MEBA

WYKONANIE



MIESZANKA OPTYMALNA

WYKONANIE BETONOWA PROSTOKĄTNA WIBROPRASOWANA

WYKONANIE KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Załącznik nr 2 do sprawy

WZTP. 4470. 112. 2020. 11T

z dnia 02.03.2020

Uwaga:

Dla przekroju szlakowego stosować odsadzki na warstwach konstrukcyjnych:

- warstwa wiążąca 5cm
- podbudowa z KŁSM 20cm

VIATRAKT
Łukasz Kitowski



ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Piwnej
wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Borowo.
działki nr 123/1, 124/21, 121/19, 121/18, 125/13 obręb Borowo
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Data: 10.2019

Faza opracowania: Projekt budowlany

Skala: 1:20

Projektant:

mgr inż. Łukasz Kitowski

spec. drogowa
upr. nr POM/0292/POOD/11

Sprawdzający:

mgr inż. Jacek Suchocki

spec. drogowa
upr. nr POM/0333/PWBD/16

Nr rys. 3