

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Ogrodzenie panelowe z podmurówką systemową			
1 d.1	KNNR 1 0306-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m w gruncie kat. IV	szt.		
		66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
2 d.1	KNR-W 2-02 0203-01	Wykonanie stóp fundamentowych wraz z gniazdami do montażu prefabrykowanych płyt cokołowych dla słupków ogrodzenia panelowego - ręczne układanie betonu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNNR 6 0404-01	Podmurówka prefabrykowana betonowa o wys. 25cm , gr. 5cm i dł. 250cm wraz z łącznikami przystupowymi (pustak) ustawiane na podsypce cementowo piaskowej (analogia)	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych z drutu 4mm ocynk. wysokości 1,53 m na słupkach stalowych z profili stalowych 60*40*2 zakończonymi kapturkiem z obejmami (3 kpl. na słupkę) o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole . Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe . (analogia)	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1808-11	Brama przesuwna wypełniona panelem ocynkowanym ogniowo o wys. 1700mm, szer. 6000mm wyposażona w zamek ryglowy , klamkę nierdzewną oraz należy przyspawać uchwyty na kłódkę umożliwiającą założenie kłódki z pałąkiem min. 8mm(analogia)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000