RZUT PIĘTRA II
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100





Zestawienie pomieszczeń - PIĘTRO II- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m²)	Wykończenie powierzchni
3/1	klatka schodowa/winda	30,39	terakota
3/2	komunikacja	33,81	wykładzina
3/3	pom. biurowe	12,50	panele
3/4	pom. biurowe	12,30	panele
3/5	pom. biurowe	62,50	panele
3/6	pom. biurowe	11,58	panele
3/7	pom. biurowe	9,17	panele
3/8	pom. biurowe	10,08	panele
3/9	wc dla personelu	3,83	terakota
3/10	wc męski	3,83	terakota
3/11	wc dla osób niepełnosprawnych i kobiet	7,26	terakota
3/12	pom. gospodarcze	9,80	terakota
	Razem:	207.05	

- gniazdo podwójne 230V
- gniazdo komputerowe typu DATA podwójne
- punkt elektryczno-logiczny (podwójne gniazda: 230V, typu DATA, RJ45)
- gniazdo 3-faz. z wyłącznikiem

ZK - złącze kablowe

WGppoż - wyłącznik przeciwpożarowy

Ppoż - przycisk ppoż sterujący WGppoż

TL - tablica licznikowa

T1- 6 - tablica bezpiecznikowa

Twc TW - tablica węzła cieplnego, windy

M - urządzenie elektryczne

S1 S2 - serwer

W - rekuperator, wyłącznik rekuperatora

OZNACZENIA:

MA - manipulator alarmuc. Instalację wykonać przewodem LiYCY6x0,5 układanym pod tynkiem. Przewody układać do np centrali alarmowej SATEL Integra Grade 2 z modułem LAN zainstalowanej w szafie serwera S2

CR - czujnik ruchu PIR

SA - sygnalizator świetlno-akustyczny alarmu

Kz - kamera zewnętrzna kompaktowa IP 4MPix- doprowadzić przewód UTP2x4x0,5 kat.6 z zasilacza (8xPoE) i rejestratora 8-mio kanałowego (IP, 4k, nagrywanie do 8Mpix, dyski 2x SATA 6TB) zainstalowanego w serwerze 1

Kw - kamera wewnętrzna sufitowa IP 4MPix IP65 - doprowadzić przewód FTP2x4x0,5 kat.6 z zasilacza (8xPoE) i rejestratora 8-mio kanałowego (IP, 4k, nagrywanie do 8Mpix, dyski 2x SATA 6TB) zainstalowanego w serwerze 2

Uwaga:
- należy uzgodnić z użytkownikiem lokalizację punktów P EL (powinny być zlokalizowane przy biurkach)
- do gniazd RJ-45 doprowadzić przewody komputerowe UTP2x4x0,54 kat.6. Przewody poprowadzić w listwach elektroinstalacyjnych od serwerów (lokalizacje serwerów potwierdzić u użytkownika obiektu)

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			Nr rysunku: E12	Branża: Instalacje elektryczne	Skala: 1:100
				Inwestor: Powiat Staszowski ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów	Adres budowy: Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew.: 1623, 5856/6,
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Sternik	instalacje elektryczne KL-38/91			
Sprawdzający:	inż. Zdzisław Więcek	instalacje elektryczne KL-14/99		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
				Tytuł rysunku: RZUT II PIĘTRA - GNIAZDA	
	Imię i nazwisko:	Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 12 lipiec 2021r.	