RZUT PIĘTRA II
Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie
skala 1:100





Zestawienie pomieszczeń - PIĘTRO II- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m²)	Wykończenie powierzchni
3/1	klatka schodowa/winda	30,39	terakota
3/2	komunikacja	33,81	wykładzina
3/3	pom. biurowe	12,50	panele
3/4	pom. biurowe	12,30	panele
3/5	pom. biurowe	62,50	panele
3/6	pom. biurowe	11,58	panele
3/7	pom. biurowe	9,17	panele
3/8	pom. biurowe	10,08	panele
3/9	wc dla personelu	3,83	terakota
3/10	wc męski	3,83	terakota
3/11	wc dla osób niepełnosprawnych i kobiet	7,26	terakota
3/12	pom. gospodarcze	9,80	terakota
	Razem:	207.05	

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

G1- oprawa nastropowa LED 3200lm (strumień oprawy) 27W PLX E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
G2- oprawa nastropowa LED 4350lm (strumień oprawy) 35W PLX E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
G3- oprawa nastropowa LED 5425lm (strumień oprawy) 40W PLX E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
G4- oprawa nastropowa LED 4250lm (strumień oprawy) 35W MPRM E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
G5- oprawa nastropowa LED 5300lm (strumień oprawy) 40W MPRM E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
K1 - oprawa łazienkowa LED 930lm (strumień oprawy) 9W IP44 840 trwałość 100000h L80/B10
N1 - oprawa LED 4220lm (strumień oprawy) 25W PC FROZEN E IP65 840 trwałość 70000h L80/B10, I-1200mm
N2 - oprawa LED 5750lm (strumień oprawy) 36W PC FROZEN E IP65 840 trwałość 70000h L80/B10, I-1200mm
P1 - plafoniera LED 2330lm (strumień oprawy) 19W PCE E IP65 840 trwałość 68000h L80/B10
P2 - plafoniera LED 3200lm (strumień oprawy) 28W PCE E IP65 840 trwałość 68000h L80/B10
Z1 - oprawa zewnętrzna LED 1300lm (strumień oprawy) 14W IP65 840 trwałość 100000h L80/B10
Z2 - naświetlacz LED 3450 (strumień oprawy) 25W IP65 840 trwałość 100000h L80/B10
Z3 - naświetlacz LED 5850 (strumień oprawy) 44W IP65 840 trwałość 100000h L80/B10

AW1 - oprawa awaryjna LVNO LED do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h AT CNBOP
AW2 - oprawa awaryjna LVNC LED do korytarzy - 3W SE 1h AT CNBOP
AW3 - oprawa awaryjna AXNC LED IP65 - 3W SE 1h AT CNBOP
EW1 - oprawa awaryjna EXIT LED jednostronna - 1,2W IP44 SE 1h AT CNBOP
EW2 - oprawa awaryjna EXIT LED dwustrona - 1,2W IP44 SE 1h AT CNBOP
EW3 - oprawa awaryjna LED - 3,2W IP44 SE 1h AT CNBOP
AWz - oprawa awaryjna zewnętrzna LED - 3W IP44 SE 1h AT/TR CNBOP

OZNACZENIA:

- wyłącznik 1-bieg.
- wyłącznik świecznikowy
- wyłącznik schodowy
- oprawa oświetleniowa / montaż sufitowy
- kinkiet
- oprawa oświetlenia awaryjnego
- czujka ruchu
- wentylator łazienkowy

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			Nr rysunku: E16	Branża: Instalacje elektryczne	Skala: 1:100
				Inwestor: Powiat Staszowski ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów	Adres budowy: Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew. 1623, 5856/6,
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Sternik	instalacje elektryczne KL-38/91			
Sprawdzający:	inż. Zdzisław Więcek	instalacje elektryczne KL-14/99		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
				Tytuł rysunku: RZUT II PIĘTRA - OŚWIETLENIE	
	Imię i nazwisko:	Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 12 lipiec 2021r.	