


RZUT KONSTRUKCJI NA POZIOMIE +6,71



ŚCIANY SZYBU WINDY:

- GRUBOŚĆ 20cm,
- ZBROJENIE SIATKAMIZ PRĘTÓW $\varnothing 8$ co 15

BIEG SCHODOWY BS-4:

- GRUBOŚĆ 22cm,
- ZBROJENIE GŁÓWNE $\varnothing 14$ co 12
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE $\varnothing 6$ co 25

BIEG SCHODOWY BS-5:

- GRUBOŚĆ 22cm,
- ZBROJENIE GŁÓWNE $\varnothing 14$ co 10
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE $\varnothing 6$ co 25

PŁYTA SPOCZNIKOWA PŁS-1:

- GRUBOŚĆ 22cm,
- ZBROJENIE GŁÓWNE $\varnothing 14$ co 20
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE $\varnothing 6$ co 25

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 687 633 003, 687 433 026			K-4	Branda	KONSTRUKCJA	Skala	1:100
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Piłarski	konstrukcyjno-budowlana LUB/0101/PWOK/13		Inwestor	Powiat Staszowski ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów	Adres budowy	Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew. 1623, 5850/6.
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Grochacki	konstrukcyjno-budowlana LUB/0227/PWBKb/17		Rodzaj projektu	PROJEKT BUDOWLANY		
				Tytuł rysunku	RZUT KONSTRUKCJI NA POZ. +6.71		
Imię i nazwisko:			Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 30 sierpnia 2021r.		