


RZUT KONSTRUKCJI NA POZIOMIE +3,41



ŚCIANY SZYBU WINDY:
- GRUBOŚĆ 20cm,
- ZBROJENIE SIATKAMIZ PRĘTÓW $\varnothing 8$ co 15

BIEG SCHODOWY BS-3:
- GRUBOŚĆ 22cm,
- ZBROJENIE GŁÓWNE $\varnothing 14$ co 10
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE $\varnothing 6$ co 25

BIEG SCHODOWY BS-4:
- GRUBOŚĆ 22cm,
- ZBROJENIE GŁÓWNE $\varnothing 14$ co 12
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE $\varnothing 6$ co 25

BIEG SCHODOWY BS-5:
- GRUBOŚĆ 22cm,
- ZBROJENIE GŁÓWNE $\varnothing 14$ co 10
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE $\varnothing 6$ co 25

PŁYTA SPOCZNIKOWA PLS-1:
- GRUBOŚĆ 22cm,
- ZBROJENIE GŁÓWNE $\varnothing 14$ co 20
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE $\varnothing 6$ co 25

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026		K-3	KONSTRUKCJA		Skala 1:100
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Pilecki		Inwestor		Adres budowy
			Powiat Staszowski ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów		Budynek biurowo- administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew. 1623, 5858/6.
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Grochowski		Rodzaj projektu		PROJEKT BUDOWLANY
			Tytuł projektu		RZUT KONSTRUKCJI NA POZ. +3.41
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 30 sierpnia 2021r.	