


RZUT PIWNICY

Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie

skala 1:100



OPRAWY OŚWIETLENIOWE

- G1 - oprawa nastropowa LED 3200lm (strumień oprawy) 27W PLX E IP20 840 trwałosc: 100000h L80/B10, 600x600
- G2 - oprawa nastropowa LED 4350lm (strumień oprawy) 35W PLX E IP20 840 trwałosc: 100000h L80/B10, 600x600
- G3 - oprawa nastropowa LED 5425lm (strumień oprawy) 40W PLX E IP20 840 trwałosc: 100000h L80/B10, 600x600
- G4 - oprawa nastropowa LED 4250lm (strumień oprawy) 35W MPRM E IP20 840 trwałosc: 100000h L80/B10, 600x600
- G5 - oprawa nastropowa LED 5300lm (strumień oprawy) 40W MPRM E IP20 840 trwałosc: 100000h L80/B10, 600x600
- K1 - oprawa łazienkowa LED 930lm (strumień oprawy) 9W IP44 840 trwałosc: 100000h L80/B10
- N1 - oprawa LED 4220lm (strumień oprawy) 25W PC FROZEN E IP65 840 trwałosc: 70000h L80/B10, I-1200mm
- N2 - oprawa LED 5750lm (strumień oprawy) 36W PC FROZEN E IP65 840 trwałosc: 70000h L80/B10
- P1 - plafoniera LED 2330lm (strumień oprawy) 19W PCE E IP65 840 trwałosc: 68000h L80/B10
- P2 - plafoniera LED 3200lm (strumień oprawy) 28W PCE E IP65 840 trwałosc: 66000h L80/B10
- Z1 - oprawa zewnętrzna LED 1300lm (strumień oprawy) 14W IP65 840 trwałosc: 100000h L80/B10
- Z2 - naswietlacz LED 3450 (strumień oprawy) 25W IP65 840 trwałosc: 100000h L80/B10
- Z3 - naswietlacz LED 5850 (strumień oprawy) 44W IP65 840 trwałosc: 100000h L80/B10

OZNACZENIA:

- ⌋ - wyłącznik 1-bieg.
- ⌋ - wyłącznik świetlnikowy
- ⌋ - wyłącznik schodowy
- ⌋ - oprawa oświetleniowa / montaż sufitowy
- ⌋ - kinkiet
- ⌋ - oprawa oświetlenia awaryjnego
- ⌋ - czujka ruchu
- ⌋ - wentylator łazienkowy

- AW1 - oprawa awaryjna LVNO LED do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h AT CNBOP
- AW2 - oprawa awaryjna LVNC LED do korytarzy - 3W SE 1h AT CNBOP
- AW3 - oprawa awaryjna AXNC LED IP65 - 3W SE 1h AT CNBOP
- EW1 - oprawa awaryjna EXIT LED jednostronna - 12W IP44 SE 1h AT CNBOP
- EW2 - oprawa awaryjna EXIT LED dwustronna - 12W IP44 SE 1h AT CNBOP
- EW3 - oprawa awaryjna LED - 3.2W IP44 SE 1h AT CNBOP
- AWz - oprawa awaryjna zewnętrzna LED - 3W IP44 SE 1h AT/TR CNBOP

Zestawienie pomieszczeń - PIWNICE			
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m²)	Wykonanie powierzchni
0/1	komunikacja	8,70	terakota
0/2	pom. gospodarcze	9,50	terakota
0/3	pom. gospodarcze	5,40	terakota
0/4	pom. gospodarcze	10,90	terakota
0/5	klatka schodowa	38,09	terakota
0/6	komunikacja	21,20	terakota
0/7	archiwum	10,70	terakota
0/8	archiwum	10,90	terakota
0/9	archiwum	11,40	terakota
0/10	archiwum	12,80	terakota
0/11	pom. techniczne	9,80	terakota
0/12	kotłownia/węzel ciepłowniczy	8,90	terakota
1/13	pom. techniczne	11,34	terakota
Razem:		158,29	0,00

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 25-100 Staszów tel. kom. 667 633 003 667 433 026		Nr projektu E13	Skala 1:100
Projektant: mgr inż. Zbigniew Sternik	Instalacje elektryczne KL-38/91	Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew. 1623, 5856/6.	
Sprawdzający: inż. Zdzisław Wiśniewski	Instalacje elektryczne KL-14/99	Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew. 1623, 5856/6.	
Inicjator i nazwa obiektu:		PROJEKT BUDOWLANY	
Specjalność / Nr uprawnień:		RZUT PIWNIC - OŚWIETLENIE	
Podpis:		Data opracowania: 12 lipiec 2021r.	