


# RZUT KONSTRUKCJI NA POZIOMIE -2,39



## PŁYTA FUNDAMENTOWA PODSZYBIA:

- GRUBOŚĆ 50cm,
- ZBROJENIE GÓRĄ I DOŁEM SIATKĄ Z PRĘTÓW  $\varnothing 12$  co 15

## ŚCIANY SZYBU WINDY:

- GRUBOŚĆ 20cm,
- ZBROJENIE SIATKAMI Z PRĘTÓW  $\varnothing 8$  co 15

## BIEG SCHODOWY BS-1:

- GRUBOŚĆ 22cm,
- ZBROJENIE GŁÓWNE  $\varnothing 12$  co 15
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE  $\varnothing 6$  co 25

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026		K1	Biuro	KONSTRUKCJA	Skala	1:100
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Pierski		Investor	Powiat Staszowski ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów	Adres budowy	Budynek biurowo- administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew. 1623, 5856/6.
Sprawdzący:	mgr inż. Łukasz Grochowski		Rodzaj projektu	PROJEKT BUDOWLANY		
			Tytuł rysunku	RZUT KONSTRUKCJI NA POZ. -2,39		
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 30 sierpnia 2021r.		