

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w zakresie budowy chodnika – ETAP II

Inwestor:

**Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki**



Poznań, maj 2018 r.

Egzemplarz nr **1**

Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w zakresie budowy chodnika - ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	Roboty przygotowawcze		
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01.	0,230	km
2.	Roboty rozbiórkowe		
2.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą Numer specyfikacji : D-01.02.04.	225,000	m
3.	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą Numer specyfikacji : D-01.02.04.	58,000	m
4.	Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej Numer specyfikacji : D-01.02.04.	67,000	m2
5.	Rozbiórka nawierzchni betonowej śr. gr. 20 cm Numer specyfikacji : D-01.02.04.	2,000	m2
6.	Rozbiórka podbudowy betonowej śr. gr. 20 cm Numer specyfikacji : D-01.02.04.	67,000	m2
7.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni Numer specyfikacji : D-01.02.04.	225,000	m
8.	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem oraz utylizacją na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-01.02.04.	50,000	m3
3.	Roboty ziemne		
9.	Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-02.00.01. i D-02.01.01.	5,000	m3
10.	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-02.00.01. i D-02.01.01.	103,000	m3
11.	Ręczne przekopy próbne co 20 m na szerokość 0,5 m i głębokość robót ziemnych Numer specyfikacji : D-02.00.01. i D-02.01.01.	12,000	m2
12.	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m, z zagęszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II, materiał z dokopu Numer specyfikacji : D-02.00.01. i D-02.03.01.	23,000	m3
4.	Podbudowy		
13.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Numer specyfikacji : D-04.01.01.	450,000	m2
14.	Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm (podbudowa z C 8/10) Numer specyfikacji : D-04.06.01.	93,000	m2
15.	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm Numer specyfikacji : D-04.05.01.	450,000	m2
5.	Nawierzchnie		
16.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych Numer specyfikacji : D-05.03.05b.	113,000	m2
17.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość około 4 cm wraz z wywozem i rozładunkiem materiału na składowisko wskazane przez Inwestora Numer specyfikacji : D-05.03.11.	113,000	m2
18.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "Cegła" o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) Numer specyfikacji : D-05.03.23.	357,000	m2
19.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "Domino" o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) Numer specyfikacji : D-05.03.23.	93,000	m2
20.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05b.	113,000	m2
6.	Elementy ulic		

Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w zakresie budowy chodnika - ETAP II

6. Elementy ulic

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
21.	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm (typ uliczny) Numer specyfikacji : D-08.01.01.	159,000	m
22.	Ławy betonowe z oporem, C12/15 Numer specyfikacji : D-08.01.01.	11,000	m3
23.	Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm Numer specyfikacji : D-08.01.01.	41,000	m
24.	Ławy betonowe z oporem, C12/15 Numer specyfikacji : D-08.01.01.	2,000	m3
25.	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Numer specyfikacji : D-08.03.01.	184,000	m
26.	Ławy betonowe z oporem, C12/15 Numer specyfikacji : D-08.03.01.	8,000	m3
27.	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x22 cm (typ najazdowy) Numer specyfikacji : D-08.01.01.	66,000	m
28.	Ławy betonowe z oporem, C12/15 Numer specyfikacji : D-08.01.01.	4,000	m3
7. Elementy bezpieczeństwa ruchu			
29.	Przestawienie tablic znaków drogowych wraz ze słupkami Numer specyfikacji : D-01.02.04.	1,000	szt
8. Roboty wykończeniowe			
30.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III Numer specyfikacji : D-06.01.01.	9,000	m2
31.	Humusowanie i obsianie skarp i poboczy przy grubości warstwy humusu 10 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01.	9,000	m2
9. Inne			
32.	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych Numer specyfikacji : D-05.03.23.	8,000	szt
33.	Regulacja pionowa: hydrantów Numer specyfikacji : D-05.03.23.	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---