

P.P. ±0.00 = 217.55

PRZEGRODY BUDOWLANE

WARIANTY WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH

A	Płytki gresowe
B	Wykładzina PCV / DLW
C	Panele podłogowe
D	Beton zatarty na gładko

W.1

PODŁOGA NA GRUNCIE

Posadzka - do wyboru A,B,C,D	1,5 cm
Wylewka samopoziomująca	1 cm
Folia polietylenowa	
Wełna mineralna	5 cm
Płyta betonowa	15 cm
Hydroizolacja	
Chudy beton	8 cm
Piasek	20 cm
Żwir	10 cm
Ubite warstwy podłoża	

W.2

STROP MIĘDZYPIĘTROWY

Warstwa wykończeniowa - do wyboru wg. spec. A,B,C,D	1 cm
Wylewka samopoziomująca	1 cm
Folia polietylenowa	
Wełna mineralna	3 cm
Płyta kanałowa	24 cm
Sufit podwieszany	

W.3

DACH

Blacha stalowa ocynkowana	
Szalowanie deskowe	5 cm
Kontrlsty	2 cm
Folia polietylenowa	
Wełna mineralna/krokwie	20 cm
Folia polietylenowa	
Płyty gips - karton	

SW.1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

WEWNĘTRZNA ŚCIANA NOŚNA

Warstwa wykończeniowa wg proj. wnętrz	
Bloczek sylikatowy	18 cm
Warstwa wykończeniowa wg proj. wnętrz	

SW.2

WEWNĘTRZNA ŚCIANA DZIAŁOWA

Warstwa wykończeniowa wg proj. wnętrz	
Cegła pełna lub kratówka	12.5 cm
Warstwa wykończeniowa wg proj. wnętrz	

SW.3

SYSTEMOWA ŚCIANKA DZIAŁOWA

wg dokumentacji producenta

S.1A ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Tynk mineralny na siatce systemowej	
Styropian	10 cm
Pustak ceramiczny MAX	28.8 cm
Tynk wewnętrzny	1.5 cm
Warstwa malarska	

S.1B

Okładzina klinkierowa

Styropian	10 cm
Pustak ceramiczny MAX	28.8 cm
Tynk wewnętrzny	1.5 cm
Warstwa malarska	

S.1C

Okładzina ceramiczna

Styropian	10 cm
Pustak ceramiczny MAX	28.8 cm
Tynk wewnętrzny	1.5 cm
Warstwa malarska	

GRUPA PROJEKTOWA

L.G. SYMETRIA SPÓŁKA Z O.O. BIURO PROJEKTÓW

31-101 KRAKÓW,
UL. BERKA JOSELEWICZA 21c
TEL: (12) 426 08 11
FAX (12) 422 68 27
E-MAIL: lmb@fema.krakow.pl

NAZWA I ADRES INWESTYCJI	WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE UL. MICKIEWICZA
INWESTOR	WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE UL. MICKIEWICZA 8
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A - A

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Andrzej Lipski dr inż. arch. Witold Gilewicz dr inż. arch. Marek Lisowski	dr inż. Marek Lisowski architekt nr uprawn. 1458/...
OPRACOWAŁ	Daria Kornaś, Zbigniew Schleifer	UAN–Upr. 1458/...
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Wojciech Dobrzański	mgr inż. arch. Wojciech Dobrzański Członek Rzeczy. Nr 7...
DATA 22.10. 99	PODZIAŁKA 1 : 100	NR RYSUNKU A-2.1

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.*994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

ZMIANY

OZNACZENIE ZMIAN	DATA ZMIANY	NR RYSUNKU