



PER-FEKT

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA
JAKUB DŁUŻEWSKI
ul. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102
60-681 Poznań
TEL. 512-176-307
www.per-fekt.pl
NIP: 665 273 02 65

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW I

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA: WOJ. WIELKOPOLSKIE, GM. TUREK, POW. TURECKI, M. CISEW,
DZ. NR: 447, 444/1, 983, OBRĘB CISEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 302708_2 TUREK – GMINA WIEJSKA

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: XXVI – SIECI: KANALIZACYJNE

INWESTOR: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Stanowisko:	Imię i nazwisko	nr uprawnień specjalność	podpis:
Opracował	mgr inż. Jakub Dłużewski	WKP/0419/POOS/19 sanitarna	

Poznań, marzec 2024r.

EGZ. NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT 075-01-001

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW I
Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYŁĄCZAMI

Lokalizacja: DZ. NR: 447, 444/1, 983, OBREB CISEW, GM. TUREK, POW.
TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Inwestor: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Przedmiar sporządził: Jakub Dłuzewski, Natalia Markiewicz

Data opracowania przedmiaru: 18-03-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMNIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIJĄ
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO
WYKONANIU ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 075-01-001

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW I
Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

Lokalizacja: DZ. NR: 447, 444/1, 983, OBREB CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

PRZEDMIAR 075-01-001		Strona 1	18-03-2024
		SYKAL-002886	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU		
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE		
2	ROBOTY ZIEMNE		
3	ROBOTY MONTAŻOWE		
4	ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI		
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		

PRZEDMIAR ROBÓT 075-01-001

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW I
Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYŁĄCZAMILokalizacja: DZ. NR: 447, 444/1, 983, OBREB CISEW, GM. TUREK, POW.
TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIEInwestor: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

PRZEDMIAR 075-01-001

Strona 1

18-03-2024

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Roboty pomiarowe: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,162
1	20	KNR	231-08-02-07-00 Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m ²	8,000
1	30	KNR	231-08-04-05-00 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²	8,000
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	40	KNR	201-08-09-01-00 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (na odkład Wykonawcy)	m ³	312,900
2	50	KNR	201-03-17-05-00 Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m ³	134,100
2	60	KNR	201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	102,000
2	70	KNR	201-02-11-07-00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki rurociągów mechanicznie - rozścielenie wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	102,000
2	80	KNR	201-03-20-04-00 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie	m ³	102,000
2	90	KNR	201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	339,000
2	100	KNR	201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociągów mechanicznie	m ³	271,200
2	110	KNR	201-03-20-04-00 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie	m ³	67,800
2	120	KNR	201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypów zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi	m ³	441,000
3	ROBOTY MONTAŻOWE				
3	130	KNR	228-05-03-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U (ø200x5,9mm min. SN8, SDR 34) w wykopie umocnionym suchym - rurociąg grawitacyjny - sieć	metr	159,000
3	140	KNR	228-05-03-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U (ø160x4,7mm min. SN8, SDR34) w wykopie umocnionym suchym - rurociąg grawitacyjny - przyłącza	metr	3,000
3	150	KNR	218-04-08-01-02 Wykonanie przecisku/przewiertu dla rur ø200 w stalowej rurze osłonowej, z kompletem płóz centrujących, z przeciągnięciem rury przewodowej oraz uszczelnieniem końców manszetami - metoda bezwykopowa	metr	40,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	160	KNNR	N004-14-13-01-00 Studnie rewizyjne DN 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie, z płytą fundamentową włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400	szt	4,000
3	170	KNR	228-04-08-01-01 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o ø 425 mm z włazem	szt	2,000
3	180	KALK. WŁASNA	Kształtki kanalizacyjne - zaślepki kołnierzowe (korki)	szt	4,000
3	190	KNNR	N004-16-06-03-00 Próba szczelności kanalizacji sanitarnej - Badanie kanału kamerą TV wraz z wykonaniem protokołu z badania	szt	1,000
4	ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI				
4	200	KNKB	006-01-02-06-00 Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm	m³	0,240
4	210	KNR	231-01-11-01-00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm	m²	8,000
4	220	KNR	231-03-16-03-00 Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej,spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową	m²	8,000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	230	KNKB	001-02-33-03-00 Odtworzenie rowów przydrożnych	metr	75,000
5	240	KNNR	N001-05-07-01-00 Wygrabienie, wyplantowanie oraz zahumusowanie i obsianie mieszanką traw pasów zieleni	m²	300,000