DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU przy ul. Leszczyńskiego 3

RZUT PARTERU- UKŁAD FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNY skala 1:50



ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	m2	WYPOSAŻENIE
0.	klatka schodowa	12,66	1- plan tyflograficzny
1.	korytarz- komunikacja wewnętrzna	32,07	1- ławka korytarzowa (3 siedziska + stolik) z oparciem i podlokietnikami 2- gablota informacyjna (14x A4) 3- cyfrowa tablica informacyjna 4- tabliczki informacyjne z pismem Brelle'a i piktogramami
2.	biuro podawcze	13,57	1- lada podawcza (obniżona do wys. 70 cm, na odcinku 90,0 cm, dla potrzeb O.N.) 2- pętla indukcyjna stanowiskowa 3- krzesło biurowe
3.	centrum obsługi klienta	58,05	1- biurko stanowiskowe (dostosowane do potrzeb O. N.) 2- pętla indukcyjna 3- kontenerek podblatowy 4- krzesło biurowe 5- krzesło z oparciem i podlokietnikami 6- krzesło z oparciem i podlokietnikami 7- stolik 8- stolik + 2 krzesełka dla dzieci
3.1	centrum obsługi klienta pokój rozmów indywidualnych	14,41	1- biurko stanowiskowe (dostosowane do potrzeb O.N.) 2- krzesło biurowe 3- krzesło z oparciem i podlokietnikami
4.	w-c dla osób niepełnosprawnych	3,96	1- poręcz ścienna kątowa 2- poręcz ścienna łukowa 3- uchwyt na papier toaletowy w rolce 4- dozownik mydła w płynie 5- lustro uchylne 6- podajnik ręczników papierowych w rolach 7- kosz na zużyte ręczniki papierowe
5.	w-c dla osób z niepełnosprawnościami	3,22	1- podajnik ręczników papierowych w rolach 2- kosz na zużyte ręczniki papierowe 3- dozownik mydła w płynie 4- lustro wbudowane w płytki 5- uchwyt na papier toaletowy 6- przewijak dla dzieci składany, naścienny

UWAGA !
- we wszystkich punktach węzłowych (np. skrzyżowaniach dróg komunikacyjnych w budynku) wprowadzić oznakowanie kierunkowe,
- umieścić napisy informacyjne obok drzwi po pomieszczeń z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a
- informację dotykową umieścić na ścianie, po stronie klamki, na wys. min. 120 cm(ośr tabliczki) i max 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5- 10 cm od ościeży drzwi
- opisy umieścić na poziomie oczu tj. 140- 170 cm. Litery o prostym kroju, bez kursywy, na matowym kontrastowym tle,
- w korytarzu umieścić elektroniczny zegar i kalendarz,
- plan tyflograficzny umieścić wewnątrz, przy wejściu głównym do budynku,
- plan przytwierdzić do posadzki w sposób trwały i uniemożliwiający przemieszczanie lub poruszanie, dalej krawędzi planu da wys. 90 cm, górna na wys. 105 cm, plan pod kątek 25 stopni,
- w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia w górę i w dół, ułożyć fakturę ostrzegawczą o szerokości 30,0 c, na całej szerokości schodów,
- krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów oznakować pasem kontrastowym o szerokości min. 5,0 cm (zalecane 10,0 cm) zarówno na stopnicy jak ipodstopnicy,

UWAGA !
- odległość miski ustojowej dla niepełnosprawnych od tylnej ściany: powinna być nie mniejsza niż 70 cm,
- deska sedesowa powinna być przytwierdzona i osadzona na misce tak, aby nie wyginała się w czasie przesiadania z wózka na sedes,
- wysokość miski ustojowej (mierzona do górnej części deski): 42- 47 cm,
- wysokość montażu podajnika papieru toaletowego: 60- 70 cm od posadzki, w odległości 70- 90 cm od tylnej ściany toalety,
- uchwyty do spłuczki powinny może odbywać się automatycznie lub ręcznie, przycisk należy umieścić na wysokości nieprzekraczającej 120 cm, nie może być to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi
- wysokość montażu uchwytów wspomagających: 75- 85 cm
- wygodna szerokość komory umywalki: 60- 70 cm,
- wygodna głębokość komory umywalki: 50- 60 cm,
- wysokość blatu umywalki (górna krawędź): max 85 cm,
- wysokość zawieszenia: spód umywalki musi znajdować się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku inwalidzkim tj. min 70 cm,
- należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi,umywalka powinna być wyposażona w syfon podtynkowy
- przed umywalką należy zapewnić przestrzeń manewrową o wym. 90x 120 cm, zakładając, ze dłuższa oś prostokąta leży na osi umywalki, a nie więcej niż 45 cm może znajdować się pod umywalką
- baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, przez pl;rzyciski lub automatycznie, nie stosować baterii obsługiwanych za pomocą kurków
- wysokość lustra: nie wyżej niż 100 cm (licząc od poziomu posadzki)
- zaleca się stosowanie lustra uchyfnego z regulowanym kątem nachylenia,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ objętych opracowaniem

NR.	NAZWA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA
1.	KORYTARZ- komunikacja wewnętrzna	gres	32,07 m2
2.	BIURO PODAWCZE	gres	13,57 m2
3.	CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA	gres	58,05 m2
3.1	CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pokój rozmów indywidualnych	gres	14,41 m2
4.	W-C dla osób niepełnosprawnych	gres	3,96 m2
5.	W-C dla osób z niepełnosprawnościami	gres	3,22 m2
		RAZEM	124,28 m2

SERKIS Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwik
ul. Bolesława Chrobrego 34 tel. 16 670 31 72/ 606 74 73 97
37-700 Przemyśl e- mail: k.serkis@op.pl

Temat:	DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI POMIESZCZEŃ MOPS w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3
Nazwa rys.:	RZUT PARTERU- UKŁAD FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNY
Inwestor:	Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Obiekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu	Adres: działka nr 120 obręb 212 jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl
kategoria obiektu budowlanego: XI	identyfikator obiektu: 186201_1.0212.120

Projektant:	Podpis:	Specjalność:	Data:	Skala:
mgr inż. arch. Grzegorz Mąkowski upr. nr UAN/0552/86/16/88		Architektura	sierpień 2023	1: 50
Opracowanie:	Podpis:	Specjalność:	Data:	rys. nr
mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwik		Architektura	sierpień 2023	A - 2