



Przekrój normalny - jezdnia na prostej




4 cm	W-wa ścierna - AC 11 S
4 cm	W-wa wiążąca - AC 11 W
20 cm	W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (z betoniarki)
43 cm	RAZEM

Przekrój normalny - jezdnia na łuku




4 cm	W-wa ścierna - AC 11 S
4 cm	W-wa wiążąca - AC 11 W
20 cm	W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (z betoniarki)
43 cm	RAZEM

I. NAWIERZCHNIA JEZDNI



Przekrój normalny - jezdnia z mijanką




**Szczegół "A"**

krawężnik betonowy 15x22x100  
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
ława betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)  
w ilości 0,08m3/m

4 cm	W-wa ścierna - AC 11 S
4 cm	W-wa wiążąca - AC 11 W
20 cm	W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (z betoniarki)
43 cm	RAZEM

**Szczegół "A"**  
Krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem  
jako zakończenie nawierzchni  
Skala 1:10



krawężnik betonowy 15x22x100  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
ława betonowa z oporem z betonu  
C12/15 (B15) w ilości 0,08m3/m

Inwestor:

Gmina Wąsosz  
Plac Wolności 17  
56-210 Wąsosz

Jednostka  
projektowa:

Usługi Projektowe  
"FURMANIAK"  
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Zamierzenie  
budowlane:

Przebudowa drogi gminnej w  
m. Górka Wąsoska - Gola Wąsoska

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko

Nazwisko

Data

Nr uprawnień/specjalność

Podpis

Projektant:

mgr inż. Wiesław Furmianiak

08.2021 upr. proj nr 1647/94/Lo

Sprawdzający :

mgr inż. Wojciech Furmianiak

08.2021 WKP/0087/POOD/13  
drogowa

Nr rysunku

3

Skala

1 : 50