

(INTERNAT) DOSTAWA: D-2/V/2024  
Zespół Szkół CKR w Sandomierzu

**ROZPOZNANIE CENOWE RYNKU  
(OŚWIADCZENIE OFERTOWE NA WYCENĘ WYKONANIA DOSTAWY)**

Działając z pominięciem Ustawy z dnia 11 września 2019r PZP, tekst obowiązujący z aktualnymi zmianami.  
**Zamówienia poniżej kwoty: 130 000 złotych netto nie wymagające stosowania Ustawy PZP**  
Przy aktualnym na 2024r kursie złotego dla PZP.  
Postępowanie prowadzone na zlecenie zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyńcu, ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz.  
Miejsce wydatków: INTERNAT, Rozdział budżetowy: 85410, Grupa §4000 (zbiorczy)-OGÓLNY zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych.



Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść i zakres zadania polegającego na wykonaniu, montażu i dostawie do zamawiającego:

**MEBLI POKOJOWYCH (wyposażenia meblowego) do pokoi mieszkalnych III piętra w budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6**

**ILOŚĆ POKOI DO KTÓRYCH NALEŻY WYKONAĆ MEBLE:**

**1. Pokoje 2 osobowe-9 pokoi, konieczne wyposażenie meblowe i podstawowe parametry techniczne, wymiary pokoju 2 osobowego, mierzone po podłodze: 16,18m<sup>2</sup>.**

• **Wykonanie z montażem:** łóżko 1 osobowe: **18 sztuk łóżek** (po 2 łóżka na pokój),

**Łóżko 1 osobowe:**

Wykonane z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, otwierane do góry, skrzynia tapicerowana, stelaż drewniany żeberkowy, materac sprężyna/bonnel (typ twardy, grubość dopasowana do skrzyni łóżka i standardu obciążeniowego materaca do 120kg).

Skrzynia na pościel bez dna, (pościel leży na podłodze) zamontowane trzy listwy spinające skrzynię każda o szer. ok. 100mm. Dodatkowo tapicerowana osłona na ścianę o długości łóżka i wysokości ok. 350mm-400mm montowana z lewej lub prawej strony w zależności od ustawienia. Wymiary łóżka 2000mm x 1000mm

• **Wykonanie z montażem:** biurko proste 2 osobowe: **9 sztuk biurek** (po 1 biurko na pokój),

**Biurko proste 2 osobowe:**

Wykonane z płyty laminowanej o gr. przynajmniej: 18mm, blat o gr. przynajmniej: 25mm, w blacie zamontowana podłużna kratka wentylacyjna o szer. ok. 500mm. Montaż wykonany na miejscu po dokładnym pomiarze, wymiary: 1550mm x 450mm x 790mm

• **Krzeseł obrotowe:** bez podłokietników, kubetek ze sklejki, model krzesła np: CAFE VII GTS, lub równoważny: **18 sztuk krzeseł** (po 2 krzesła na pokój),

• **Wykonanie z montażem:** regał na podstawie: **18 sztuk regałów** (po 2 regały na pokój),

**Regał na podstawie:**

Wykonany z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, podstawa o wymiarach ok. 700mm-800mm x 400mm-450mm x 600mm-650mm z otwartą przestrzenią z lewej lub prawej strony w celu umożliwienia dojścia do rewizji, na niej słupki z wnękami otwartymi i drzwiami, (3szt. otwierane na lewą stronę o jedno wys. ok. 1550mm, dwoje o wys. ok. 750mm) konieczny pomiar na miejscu w celu dopasowania regału do istniejących wymiarów w poszczególnych pomieszczeniach oraz ustalenia rozmieszczenia drzwi, wymiary słupka ok: 700mm-800mm x 400mm-450mm x 1800mm-1900mm

• **Wykonanie z montażem:** półka wisząca: **18 sztuk półek** (po 2 półki na pokój),

**Półka wisząca:**

Wykonana z płyty laminowanej o grubości przynajmniej 18mm, posiada dwie przestrzenie, jedna (dolna) o wymiarach wewnętrznych na standardowe segregatory A4, wymiary: 1200mm x 300mm x 420mm,

• **Wykonanie z montażem:** szafa aktowo-ubraniowa, z nadstawką i lustrem przyklejanym na 1 sztuce drzwi: **9 sztuk szaf** (po 1 szafie na pokój),

**Szafa aktowo-ubraniowa z lustrem i nadstawką:**

Wykonana z płyty o grubości przynajmniej: 18mm, z lewej i prawej strony drążki na ubrania i półki nad drążkiem, środkowa część półki, drzwi uchylne w tym środkowe z lustrem szlifowanym naklejanym na drzwi, wymiar lustra min. 500mm x 1500mm, na górze szafy listwy maskujące o wys. ok. 160mm, konieczny pomiar na miejscu, wymiary całkowite ok: 1800mm x 600mm x 2490mm

• **Wykonanie z montażem:** wieszak ścienny 6 haczyków: **9 sztuk wieszaków** (po 1 wieszaku na pokój),

**Wieszak ścienny 6 haczyków:**

Wykonany z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, kolor płyty czarny, **6 metalowych, podwójnych czarnych haczyków**, wymiary: 995mm x 100mm

- **Wykonanie z montażem:** szafka otwarta na buty: **9 sztuk szafek** (po 1 szafce na pokój).

**Szafka na buty:**

Wykonana z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, **kolor wybarwienia płyty czarny**, szafka z jedną półką (dwie przestrzenie na buty każda o wys. ok. 200mm) i pionową przegrodą, wymiary:

995mm x 350mm x 520mm

**PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO WYCENY I MONTAŻU Z UWAGI NA RÓŻNE WYMIARY (UKŁAD) POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ KONIECZNIE DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY KAŻDEGO ELEMENTU MEBLOWEGO**

**W CELU DOPASOWANIA DO POMIESZCZEŃ. Usługę montażu należy skalkulować do wyceny.**

**2. Pokój 3 osobowy nr I (mniejszy)-1 pokój, konieczne wyposażenie meblowe, wymiary pokoju 3 osobowego nr I (mniejszego), mierzone po podłodze: 17,61m<sup>2</sup>**

- **Wykonanie z montażem:** łóżko 1 osobowe: **3 sztuki łóżek** (3 łóżka na pokój),

**Łóżko 1 osobowe:**

Wykonane z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, otwierane do góry, skrzynia tapicerowana, stelaż drewniany zeberkowy, materac sprężyna/bonnel (typ twardy, grubość dopasowana do skrzyni łóżka i standardu obciążeniowego materaca do 120kg).

Skrzynia na pościel bez dna, (pościel leży na podłodze) zamontowane trzy listwy spinające skrzynię każda o szer. ok. 100mm.

Dodatkowo tapicerowana osłona na ścianę o długości łóżka i wysokości ok. 350mm-400mm montowana z lewej lub prawej strony w zależności od ustawienia. Wymiary łóżka 2000mm x 1000mm

- **Wykonanie z montażem:** biurko proste 2 osobowe: **1 sztuka biurka** (1 biurko na pokój),

**Biurko proste 2 osobowe:**

Wykonane z płyty laminowanej o gr. przynajmniej: 18mm, blat o gr. przynajmniej: 25mm, w blacie zamontowana podłużna kratka wentylacyjna o szer. ok. 500mm. Montaż wykonany na miejscu po dokładnym pomiarze, wymiary: 1550mm x 450mm x 790mm,

- **Krzesło obrotowe:** bez podłokietników, kubetek ze sklejki, model krzesła np: CAFE VII GTS, lub równoważny:

**3 sztuki krzesel** (po 3 krzesła na pokój),

- **Wykonanie z montażem:** słupek meblowy z nadstawką: **1 sztuka słupek** (1 słupek na pokój),

**Słupek meblowy z nadstawką:**

Wykonany z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, na dole dwie przestrzenie zamknięte drzwiami, następnie 3 przestrzenie otwarte i na górze przestrzeń zamknięta drzwiami, drzwi otwierane na lewo, wymiary: 480mm x 450mm x 2670mm

- **Wykonanie z montażem:** regał otwarty z 6 półkami: **1 sztuka regału** (1 regał na pokój),

**Regał otwarty z 6 półkami:**

Wykonany z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, wymiary: 210mm x 220mm x 2670mm,

- **Wykonanie z montażem:** regał na podstawie: **1 sztuka regału** (1 regał na pokój),

**Regał na podstawie:**

Wykonany z płyty laminowanej, o grubości przynajmniej: 18mm, podstawa o wymiarach ok. 700mm-800mm x 400mm-450mm x 600mm-650mm, z otwartą przestrzenią z lewej lub prawej strony w celu umożliwienia dojścia do rewizji, na niej słupek z wnękami otwartymi i drzwiami, (3szt. otwierane na lewą stronę o jedne wys. ok. 1550mm, dwoje o wys. ok. 750mm), konieczny pomiar na miejscu w celu dopasowania regału do istniejących wymiarów,

w poszczególnych pomieszczeniach oraz ustalenia rozmieszczenia drzwi, wymiary słupka ok: 700mm-800mm x 400mm-450mm x 1800mm-1900mm

- **Wykonanie z montażem:** szafka wisząca **mniejsza: 2 sztuki szafki** (po 2 szafki na pokój),

**Szafka wisząca mniejsza:**

Wykonana z płyty laminowanej, o grubości przynajmniej: 18mm, wymiary: 1200mm x 300 x 600mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafka wisząca **większa: 1 sztuka szafki** (1 szafka na pokój),

**Szafka wisząca większa:**

Wykonana z płyty laminowanej, o grubości przynajmniej: 18mm, wymiary: 1350mm x 300 x 600mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafa aktowo-ubraniowa, z nadstawką i lustrem przyklejanym na 1 sztuce drzwi:

**1 sztuka szafy** (1 szafa na pokój),

**Szafa aktowo-ubraniowa z lustrem i nadstawką:**

Wykonana z płyty o grubości przynajmniej: 18mm, z prawej strony drążek na ubrania i powyżej 3 półki z lewej części półki, drzwi uchylne, w tym jedno z lustrem szlifowanym naklejany na drzwi, wymiar lustra min. 500mm x 1500mm, konieczny pomiar na miejscu, wymiary całkowite: 1000mm x 600mm x 2670mm

- **Wykonanie z montażem:** wieszak ścienny **5 haczyków: 1 sztuk wieszaka** (1 wieszak na pokój),

**Wieszak ścienny:**

Wykonany z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, **kolor wybarwienia płyty czarny, 5 haczyków** stalowych satynowanych, jednopunktowych, wymiary całkowite: 820mm x 100mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafka na buty z 2 szufladami: **1 sztuka szafki** (1 szafka na pokój),

**Szafka na buty z 2 szufladami:**

Wykonana z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, **kolor wybarwienia płyty czarny**, wymiary: 995mm x 200mm x 1100mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafka otwarta: **1 sztuka szafki** (1 szafka na pokój)

**Szafka otwarta:**

Wykonana z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, wymiary: 300mm x 300mm x 300mm.

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYCENY I MONTAŻU Z UWAGI NA RÓŻNE WYMIARY (UKŁAD) POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ KONIECZNIE DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY KAŻDEGO ELEMENTU MEBLOWEGO**

**W CELU DOPASOWANIA DO POMIESZCZEŃ. Usługę montażu należy skalkulować do wyceny.**

**3. Pokój 3 osobowy nr II (duży)-1 pokój, konieczne wyposażenie meblowe, wymiary pokoju 3 osobowego nr II (dużego), mierzone po podłodze: 28,81m<sup>2</sup>:**

- **Wykonanie z montażem:** łóżko 1 osobowe: **3 sztuki łóżek** (3 łóżka na pokój),

**Łóżko 1 osobowe:**

Wykonane z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, otwierane do góry, skrzynia tapicerowana, stelaż drewniany żeberkowy, materac sprężyna/bonnel (typ twardy, grubość dopasowana do skrzyni łóżka i standardu obciążeniowego materaca do 120kg).

Skrzynia na pościel bez dna, (pościel leży na podłodze) zamontowane trzy listwy spinające skrzynię każda o szer. ok. 100mm.

Dodatkowo tapicerowana osłona na ścianę o długości łóżka i wysokości ok. 350mm-400mm montowana z lewej lub prawej strony w zależności od ustawienia. Wymiary łóżka 2000mm x 1000mm

- **Wykonanie z montażem:** biurko proste 2 osobowe (**mniejsze**): **1 sztuka biurka** (1 biurko na pokój),

**Biurko proste 2 osobowe (mniejsze):**

Wykonane z płyty laminowanej o gr. przynajmniej: 18mm, blat o gr. Przynajmniej: 25mm, w blacie zamontowana podłużna kratka wentylacyjna o szer. ok. 500mm. Montaż wykonany na miejscu po dokładnym pomiarze, wymiary: 1590mm x 450mm x 800mm,

- **Wykonanie z montażem:** biurko proste (**większe**): **1 sztuka biurka** (1 biurko na pokój),

**Biurko proste 2 osobowe (większe):**

Wykonane z płyty laminowanej o gr. przynajmniej: 18mm, blat o gr. Przynajmniej: 25mm, w blacie zamontowana podłużna kratka wentylacyjna o szer. ok. 500mm. Montaż wykonany na miejscu po dokładnym pomiarze, wymiary: 1800mm x 600mm x 800mm,

- **Krzeseł obrotowe:** bez podłokietników, kubetek ze sklejki, model krzesła np: CAFE VII GTS, lub równoważny:

**3 sztuki krzesel** (po 3 krzesła na pokój),

- **Wykonanie z montażem:** regał otwarty 2 stronny: **1 sztuka regału** (1 regał na pokój),

**Regał otwarty 2 stronny:**

Wykonany z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, wymiary: 780mm x 450mm x 2710mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafa ubraniowa z nadstawką i lustrem przyklejanym na 1 sztuce drzwi:

**1 sztuka szafy** (1 szafa na pokój),

**Szafa ubraniowa z nadstawką i lustrem:**

Wykonana z płyty o grubości przynajmniej: 18mm, z jednej strony drążek na ubrania, nad drążkiem 2 półki nad drążkiem, drzwi uchylne z lustrem szlifowanym naklejanym na drzwi, wymiar lustra min. 500mm x 1500mm, konieczny pomiar na miejscu, wymiary całkowite: 600mm x 600mm x 2710mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafa z półkami: **1 sztuka szafy** (1 szafa na pokój),

**Szafa z półkami:**

Wykonana z płyty o grubości przynajmniej: 18mm, z prawej strony część ślepa o szerokości: 165mm, wymiary całkowite: 1200mm x 600mm x 2710mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafka wisząca: **2 sztuki szafki** (1 szafki na pokój),

**Szafka wisząca:**

Wykonana z płyty o grubości przynajmniej: 18mm, wymiary całkowite: 1200mm x 300mm x 600mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafka nocna otwarta: **1 sztuka szafki** (1 szafka na pokój),

**Szafka nocna otwarta:**

Wykonana z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, jedna półka (dwie przestrzenie), wymiary: 450mm x 300mm x 600mm,

- **Wykonanie z montażem:** wieszak ścienny **5 haczyków:** **1 sztuk wieszaka** (1 wieszaka na pokój),

**Wieszak ścienny 5 haczyków:**

Wykonany z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, **kolor wybarwienia płyty czarny**, **5 haczyków** stalowych satynowanych, jednopunktowych, wymiary całkowite: 820mm x 100mm,

- **Wykonanie z montażem:** szafka otwarta na buty z siedziskiem tapicerowanym: **1 sztuka szafki** (1 szafka na pokój),

**Szafka otwarta na buty z siedziskiem tapicerowanym:**

Wykonana z płyty laminowanej o grubości przynajmniej: 18mm, **kolor wybarwienia płyty czarny**,

wymiary całkowite: 995mm x 400mm x 450mm

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYCENY I MONTAŻU Z UWAGI NA RÓŻNE WYMIARY (UKŁAD) POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ KONIECZNIE DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY KAŻDEGO ELEMENTU MEBLOWEGO W CELU DOPASOWANIA DO POMIESZCZEŃ. Usługę montażu należy skalkulować do wyceny.**

**Ogólne parametry techniczne mebli:**

Meble wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, gęstość płyty min. 630kg/m<sup>3</sup>, płyta o gr. 18mm, na blaty zastosowana płyta o gr. 25mm-28mm, obrzeża oklejone PCV o gr. 1mm-2mm. Meble posadwione na cokołach z możliwością regulacji wysokości w zakresie +/-10mm.

Zawiasy puszkowe z cichym domykiem, co najmniej 2 na skrzydło w przypadku wysokich szaf min. 3 zawiasy na skrzydło, uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128mm, (do wyboru min 5 wzorów). Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych lub konfirmantów umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna (min. gr. 10mm) ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Półki na podpórkach typu secura zabezpieczających przed przypadkowym wyszarpieniem.

**(struktura nawierzchni, tkaniny obiciowe i kolorystyka to uzgodnienia z zamawiającym)**

**ILOŚĆ SZTUKOWA ELEMENTÓW MEBLOWYCH:**

1. Łóżko 1 osobowe: 24 sztuki,
2. Biurko proste 2 osobowe (mniejsze: 11 sztuk i większe: 1 sztuka), razem: 12 sztuk,
3. Krzesło obrotowe: 24 sztuki,
4. Regał na podstawie: 19 sztuk,
5. Półka wisząca: 18 sztuk,
6. Szafa aktowo-ubraniowa z lustrem: 10 sztuk,
7. Wieszak ścienny (6 haczyków: 9 sztuk, 5 haczyków: 2 sztuki), razem: 11 sztuk,
8. Szafki na buty (otwarte: 9 sztuk, z 2 szufladami: 1 sztuka, z siedziskiem: 1 sztuka), razem: 11 sztuk,
9. Szafki wiszące (mniejsza: 4 sztuki, większa: 1 sztuka), razem: 5 sztuk,
10. Szafa ubraniowa z nadstawką i lustrem: 1 sztuka,
11. Słupek z nadstawką: 1 sztuka,
12. Regał otwarty 2 stronny: 1 sztuka,
13. Regał otwarty z 6 półkami: 1 sztuka,
14. Szafka otwarta: 1 sztuka,
15. Szafa z półkami z nadstawką: 1 sztuka,
16. Szafka nocna otwarta: 1 sztuka

**UWAGA MEBLE WYKONAĆ WG:**

**WYZNACZONEJ PONIŻEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ-PODSTAWOWE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYCENY I MONTAŻU Z UWAGI NA RÓŻNE WYMIARY (UKŁAD) POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ KONIECZNIE DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY KAŻDEGO ELEMENTU MEBLOWEGO W CELU DOPASOWANIA DO POMIESZCZEŃ (załączniki: rzuty z wymiarami, wizualizacje pokojów)**

**PRZED WYCENĄ MEBLI PRZEPROWADZIĆ KONIECZNIE POMIAR Z NATURY I PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO APROBATY WYBRANE MATERIAŁY TKANINY I KOLORYSTYKĘ NA WYKONANIE MEBLI.**

**PO WYKONANIU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCEMU WYMAGANE APROBATY I OCENY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH.**

**CENA WYKONANIA USŁUGI DOSTAWY I MONTAŻU W PRZYPADKU WYBRANYCH ELEMENTÓW MEBLOWYCH:**

Lp.	Nazwa wykonania usługi:	Ilość sztukowa:	Cena netto za całość sztuk:	Wysokość podatku VAT: w %	Cena brutto za całość sztuk:
1.	Wykonanie z montażem: łóżko 1 osobowe	24 sztuki			
2.	Wykonanie z montażem: biurko proste 2 osobowe (mniejsze: 11 sztuk i większe: 1 sztuka)	12 sztuk			
3.	Dostawa: krzesło obrotowe	24 sztuki			
4.	Wykonanie z montażem: regał na podstawie	19 sztuk			
5.	Wykonanie z montażem: półka wisząca	18 sztuk			
6.	Wykonanie z montażem: szafa aktowo-ubraniowa z lustrem	10 sztuk			
7.	Wykonanie z montażem: wieszak ścienny (6 haczyków: 9 sztuk, 5 haczyków: 2 sztuki)	11 sztuk			
8.	Wykonanie z montażem: szafki na buty (otwarte: 9 sztuk, z 2 szufladami: 1 sztuka, z siedziskiem: 1 sztuka)	11 sztuk			
9.	Wykonanie z montażem: szafki wiszące (mniejsza: 4 sztuki, większa: 1 sztuka)	5 sztuk			
10.	Wykonanie z montażem: szafa ubraniowa z nadstawką i lustrem	1 sztuka			
11.	Wykonanie z montażem: słupek z nadstawką	1 sztuka			
12.	Wykonanie z montażem: regał otwarty 2 stronny	1 sztuka			
13.	Wykonanie z montażem: regał otwarty z 6 półkami	1 sztuka			
14.	Wykonanie z montażem: szafka otwarta	1 sztuka			
15.	Wykonanie z montażem: szafa z półkami z nadstawką	1 sztuka			
16.	Wykonanie z montażem: szafka nocna otwarta	1 sztuka			
<b>RAZEM CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ USŁUGI DOSTAWY I MONTAŻU ELEMENTÓW MEBLOWYCH:</b>					

**WYKONANIE DOSTAWA I MONTAŻ CAŁOŚCI ELEMENTÓW MEBLOWYCH W MAKSYMALNYM TERMINIE DO: 22.07.2024-włącznie**

1. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ REALIZACJI CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PO USTALENIU TERMINU Z ZAMAWIAJĄCYM ZA POMOCĄ PLATFORMY ZAKUPOWEJ ON.
  2. WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA TYLKO PO CENIE Z POWYŻSZEJ OFERTY.
  3. WYKONAWCA UDZIELI 3 LATA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA.
  4. W PRZYPADKU NIE DOTRZYMANIA TERMINU LUB REZYGNACJI Z WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (handlową) w wysokości 0,5% wartości całej umowy brutto za każde 3 dni zwłoki od ustalonego terminu wykonania.
- Przy odstąpieniu od realizacji zamówienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający zapłaci On zamawiającemu karę umowną (handlową) w wysokości 10% wartości całości dostawy brutto.

**Warunki płatności: PO WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

Przelew: 21 dni od daty wykonania usługi i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty użytego sprzętu i transportu, po stronie Wykonawcy.

**WYKONAWCA DOKONA WNIESIENIA I MONTAŻU MEBLI WE WSKAZANE MIEJSCE W BUDYNKU ZAMAWIAJĄCEGO INTERNAT ZSKR W SANDOMIERZU.**

**Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu\*

*\*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

**Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania powierzonego mi zadania. Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne ze sztuką wykonanie usługi.**

**AKCEPTUJĘ WARUNKI ZAPYTANIA Podpis i pieczęć Wykonawcy:**