



3

EZDNIA MANEROWA OŚ 4  
ni zgodnie z planem sytuacyjnym




### 9. Szczegół "A"

skala 1:20




### 12. Szczegół "C"

skala 1:20




### 10. Szczegół "B"

skala 1:20



### 13. Szczegół "D"

skala 1:20




### 8. Konstrukcja oś 5

- przekrój VIII-VIII - oś 5

### 11. Szczegół "D"

skala 1:20




1:50

szczegół "A"

$i=6\%$

$i=2\%$



warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm (kolorceglany)

podsyпка cementowo - piaskowa, gr. min 3 cm.

warstwa podb. z kruszywa stab. mech. , gr. 15 cm.

warstwa odsączająca z piasku średniego, gr 10cm

konstrukcja nr 5.2

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm (kolor grafit)

grys 2-8mm, gr. min 5 cm.

podbudowa z kruszywa stab. mech. , gr. 25 cm.

warstwa gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2.5$  MPa gr. 25 cm


wymiana gruntu gr. KM 0+000.00 -0+035.00, gr 75 cm


wymiana gruntu gr. KM 0+035.00 -0+105.00, gr 50 cm

wymiana gruntu gr. KM 0+105.00 -0+150.00, gr 25 cm.

konstrukcja nr 5.1

### PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja	<b>"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W STRYŻÓWIE"</b>		
Lokalizacja	<b>Działka nr ewid. 938/1; 937/46; 953/1; 939/2; 956 obręb 0001 Strzyżów OBR.1 , MIASTO STRYŻÓW</b>		
Zeszyt nr 4	PROJEKT DROGOWY		
Temat rys.	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	Skala 1 100.50.20 Nr.rys. D-4	
Inwestor	 <b>Gmina Strzyżów</b> ul. Przecławczyka 5 38-100 Strzyżów		
Projekt	<b>PRB CONSULTING</b> JAROSŁAW BACHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02		

Drogi	nr upr.	data	podpis
Projektował:	mgr inż. Przemysław Loranty	SWK/0047/POOD/11	10.2016 
Opracował:	mgr inż. Dawid Walczyński		10.2016