
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy leśniczówce Backa Huta
ADRES INWESTYCJI : Backa Huta, gm. Sierakowice; obr. Kamienia Królewska 0005; działka nr 3141
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

DATA OPRACOWANIA : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 11	Ogrodzenie					
1.1	1 - 6	Ogrodzenie sztachetowe wys.do 1.40 - 1,50					
1.2	7 - 11	Ogrodzenie z siatki wys.do 1.40 - 1,50					
2	12 - 15	Rozbiórka budynków gospodarczych					
2.1	12 - 13	Rozbiórka budynku gospodarczego 108/116					
2.2	14 - 15	Rozbiórka budynku gospodarczego 108/117					
3	16 - 35	Podjazdy, chodniki, nawierzchnie					
3.1	16 - 24	Miejsce postoju					
3.2	25 - 31	Chodnik					
3.3	32 - 35	Nawierzchnie					
4	36 - 36	Maszt do flagi					
5	37 - 39	Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Ogrodzenie				
1.1		Ogrodzenie sztachetowe wys.do 1.40 - 1,50				
1	KNR-W 2-25 d.1. 0307-03 1	Ogrodzenia sztachetowe na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie z wywozem i utylizacja materiałów z rozbiórki poza teren Nadleśnictwa	m ²	90.75		
2	KNR 2-01 d.1. 0108-05 1	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem	ha	0.01		
3	KNR 4-01 d.1. 0101-08 1	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II wraz z rozplantowaniem (z wywozem ele. rozbiórkowych poza teren przebudowy)	m ²	60.50		
4	KNR-W 2-02 d.1. 1809-01 1	Ogrodzenie (wsok. 1,40-1,50): łąty ze drewniane - sosna (10 cm*4 cm) przykręcane do słupków, impregnowane kolor brąz, sztachy z listew szer. 10 cm, gr. 2,5 o rozstawie co 2,5 cm - impregnowane brąz, słupki stalowe (4 cm *4 cm) ze stali zimno- giętej malowane kolor brąz o rozstawie do 2,4 m obsadzonych w betonie (0, 20*0,20*0,60)	m	60.50		
5	KNR 2-02 d.1. 1808-02 1	Brama 4,00x1,50 - przesuwna z elementów metalowych wykonanych ze stali zimnogiętej malowana na brąz, sztachety - sosna z listew drewnianych szer. 10 cm, gr. 2,5 cm o rozstawie co 2,5 , impregnowane brąz; z ławą betonową dł. 4,50x0,40*0,80.	kpi.	1.00		
6	KNR 2-02 d.1. 1808-02 1	Furtka 1,00x1,30 - z elementów metalowych wykonanych ze stali zimno- giętej malowana na brąz i sztachet z listew drewnianych szer. 10 cm, gr. 2,5 cm, impregnowane brąz; z ławą betonową dł. 1,20x0,40*0,80	kpi.	1.00		
1.2		Ogrodzenie z siatki wys.do 1.40 - 1,50				
7	KNR-W 2-25 d.1. 0307-03 2	Ogrodzenia sztachetowe na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie z wywozem i utylizacja materiałów z rozbiórki poza teren Nadleśnictwa	m ²	129.00		
8	KNR 2-01 d.1. 0108-05 2	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem	ha	0.01		
9	KNR 4-01 d.1. 0101-08 2	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II wraz z rozplantowaniem (z wywozem ele. rozbiórkowych poza teren przebudowy)	m ²	86.00		
10	KNR-W 2-02 d.1. 1802-02 2	Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), powlekana zielona; słupki stalowe z rur powlekanych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w betonie (0,20x0,20x0,80)	m	86.00		
11	KNR 2-02 d.1. 1808-02 2	Furtka 1,00x1,50 - z elementów metalowych wykonanych ze stali zimno- giętej, wypełnienie pręty stalowe; malowana na kolor zielony; z ławą betonową dł. 1, 20x0,40*0,80	kpi.	1.00		
2		Rozbiórka budynków gospodarczych				
2.1		Rozbiórka budynku gospodarczego 108/116				
12	KNR 4-04 d.2. 0401-01 1	Rozebranie drewnianego budynku gospodarczego (ściany fundamentów kamiennie - betonowe, drewniane ściany parteru, dach - konstrukcja, pokrycie , obróbki itp, posadzki betonowe z uporządkowaniem terenu wg. projektu	kpl.	1.00		
13	KNR 4-04 d.2. 1101-02 1	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki poza teren Nadleśnictwa	kpl.	1.00		
2.2		Rozbiórka budynku gospodarczego 108/117				
14	KNR 4-04 d.2. 0401-01 2	Rozebranie drewnianego budynku gospodarczego (ściany fundamentów kamiennie - betonowe, drewniane ściany parteru, dach - konstrukcja, pokrycie , obróbki itp, posadzki betonowe z uporządkowaniem terenu wg. projektu	kpl.	1.00		
15	KNR 4-04 d.2. 1101-02 2	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki poza teren Nadleśnictwa	kpl.	1.00		
3		Podjazdy, chodniki, nawierzchnie				
3.1		Miejsce postoju				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.3. 1	KNR 2-25 0407-06	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m ²) - rozebranie (MEBA)	m ²	37.00		
17 d.3. 1	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 30 m (kat. gruntu I-II) (zasypianie skarpy - odzysk)	m ³	12.50		
18 d.3. 1	KNR 2-01 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów i skarp zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami	m ³	9.25		
19 d.3. 1	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	62.50		
20 d.3. 1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowo - cementowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	62.50		
21 d.3. 1	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m ²	62.50		
22 d.3. 1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z rowkiem i ławą	m	22.50		
23 d.3. 1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione na płasko o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z rowkiem i ławą	m	12.50		
24 d.3. 1	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - Malowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych - kolor niebieski	m ²	18.00		
3.2		Chodnik				
25 d.3. 2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 na podsypce z wypełnieniem spoin piaskiem, krawężniki, ławy itd.	m ²	6.40		
26 d.3. 2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) (zasypianie skarpy - odzysk)	m ³	3.00		
27 d.3. 2	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	15.00		
28 d.3. 2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowo - cementowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	15.00		
29 d.3. 2	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m ²	15.00		
30 d.3. 2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z rowkiem i ławą	m	9.00		
31 d.3. 2	KNR 4-04 1101-02	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki poza teren Nadleśnictwa	kpl.	1.00		
3.3		Nawierzchnie				
32 d.3. 3	KNR 2-31 0204-05	Uzupełnienie nawierzchni podjazdu z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu do 7 cm - kruszywo łamane - kliniec - frakcja 12 - 31,5 mm	m ²	180.00		
33 d.3. 3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z rowkiem i ławą	m	20.00		
34 d.3. 3	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzućenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0.04		
35 d.3. 3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	200.00		
4		Maszt do flagi				
36 d.4	KNR 2-23 0310-04	Montaż masztu do flagi z włókna szklanego wys. 6 m. Linka wewnątrz masztu - wciąganie i opuszczanie flagi odbywa się przy pomocy mechanizmu obsługiwanego obrotową ręczką z fundamentem betonowym.	kpl.	1.00		
5		Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego				
37 d.5	KNR 4-01 0103-01	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	6.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
38	KNR 4-02 d.5 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.	1.00		
39	KNR 4-01 d.5 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	6.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: