


RZUT FUNDAMENTÓW
1:50



- UWAGA:
- FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU.
 - POZIOM POSADOWIENIA NIE NIŻEJ NIŻ POZIOM ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
 - IZOLACJE P.WILGOCIOWE FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
 - POSADOWIENIE NA POZIOMIE MIN 1,00 M PPT POZIOM POSADOWIENIA ZMIENNY
 - WYKOPY WYKONAC W SUCHEJ PORZE ROKU, NIE DOPUSZCZAJĄC DO ZALANIA WODĄ OPADOWĄ
 - KLASA EKSPOZYCJI XC2 OTULENIE 50mm

BETON C25/30
STAL AIIIIN
KLASA EKSPOZYCJI XC2

PRACOWNIA PROJEKTOWA "JAGIEŁŁO" 36-007 KRASNE, MALAWA 539A tel. 601484247				
Nazwa i lokalizacja obiektu: BUDYNEK GARAŻOWY, PSTRAGÓWA-GM. CZUDEĆ, DZIAŁKA NR 3955				
Rodzaj opracowania: PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY				
Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. Przemysław Jagiełło		VI 2022	37/97	
Opracowanie: mgr inż. Przemysław Jagiełło		VI 2022	37/97	
Sprawdzenie: inż. Władysław Jagiełło		VI 2022	220/70	
Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW				
SKALA	1:50	FAZA PROJEKTU	PB-konstr	FORMAT RYSUNKU
		A2	NUMER RYSUNKU	