

5.3. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA : TELETECHNICZNA

Temat opracowania			PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA, REMONT AL. ARMII KRAJOWEJ "Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu - etap I, część 3"		
Branża			TELETECHNICZNA		
Kod CPV			CPV 4523200-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGÓW I KABLI		
Lp	Kod pozycji	Nr pozycji STWiORB	Nazwa i opis elementu rozliczeniowego	ilości przedmiarowe	
				Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	*	*	BUDOWA CIĄGÓW KANALIZACJI KABLOWEJ MKT	*	*
1.1	1.1	T- 01.03.05	Budowa ciągów kablowych KTu1 (SK324/19/5-SK324/19/6) 2xRHDPEk S110 + RS (RHDPE40/3,7) + WMR (1xRHDPE40/3,7+1xDI7/10/1,0) z wykopami, umocnieniem ścian, wykonaniem podsypki i obsypki, ułożeniem taśmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu. Zabezpieczenie końcówek ciągu.	m	32,50
1.2	1.2	T- 01.03.05	Budowa ciągów kablowych KTu1A 1xRHDPEk-F 75 z wykopami, umocnieniem ścian, wykonaniem podsypki i obsypki, ułożeniem taśmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu. Zabezpieczenie końcówek ciągu.	m	7,00
1.3	1.3	T- 01.03.05	Budowa ciągów kablowych KTp1 - PRZEWIERT 2xRHDPEp-S110/6,3 + RS (RHDPE40/3,7) + WMR (1xRHDPE40/3,7+1xDI7/10/1,0) z wykopami, umocnieniem ścian, wykonaniem podsypki i obsypki, ułożeniem taśmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu. Zabezpieczenie końcówek ciągu.	m	13,50
1.4	1.4	T- 01.03.05	Wpięcie ciągu kablowego KTp1 do istniejącej studni SKO-4g (studnia wg odrębnego opracowania)	kpl	1,00
1.5	1.5	T- 01.03.05	Wpięcie ciągu KTu1A do fundamenty słupka DIP/ bramownicy (bramownica w ramach odrębnego opracowania)	kpl	2,00
2	2	*	BUDOWA STUDNI KANALIZACJI KABLOWEJ	*	*
2.1	2.1	T- 01.03.05	Budowa studni kablowych SK1, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 2	kpl	1,00
2.1	2.1	T- 01.03.05	Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 1, 1/1	kpl	2,00