

PRZEDMIAR INWESTORSKI WYS-05-03A

CPV:

Rodzaj robót: Instalacje c.o., gazu, c.w.u. i z.w., wentylacji
Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Wyszyńskiego 5/3, ŚwinoujścieZamawiający: Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wyspiańskiego 35 C
72-600 Świnoujście

PRZEDMIAR WYS-05-03A

Strona 1

06-04-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty budowlane i demontażowe				
1	1	WKNR W402-03-12-01-00	Demontaż rurociągu stalowego o ϕ 10-20 mm instalacji gazowej	metr	11,000
1	2	WKNR W402-01-20-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ϕ 15-20 mm	metr	10,000
1	3	WKNR W402-03-14-04-00	Demontaż kurka gazowego ϕ 15-25 mm przy urządzeniach	szt	1,000
1	4	WKNR W402-01-52-01-00	Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm ³	szt	1,000
1	5	KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie otworów po czopuchach pieców i obróbka przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	1,000
1	6	WKNR W402-01-42-01-00	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego ϕ 15-20 mm	szt	1,000
1	7	KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie otworów i obróbka przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	12,000
1	8	WKNR W215-04-10-01-00	Szafka z gazomierzem	szt	1,000
1	9	KNK 728-02-09-01-00	Wykucie bruzdy do 100 cm ² w ścianie murowanej	metr	6,000
1	10	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	6,000
1	11	KNK 728-02-03-02-00	Przebicie otworu ϕ do 50 w ścianie murowanej grub 1 c.	szt	7,000
1	12	KNK 728-02-03-07-00	Przebicie otworu ϕ 50-150 w ścianie murowanej grub 1 c. podłączenie do komina	szt	1,000
1	13	WKNR W401-10-11-02-00	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³	0,912
1	14	WKNR W401-08-14-02-00	Uzupełnienie posadzek o pow do 5 m ² w jednym miejscu -podłoga drewniana	m ²	0,550
1	15	WKNR W401-08-19-07-00	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²	0,550
1	16	WKNR W401-08-19-04-00	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²	0,550
1	17	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	1,200
1	18	KNR 401-02-11-01-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach i podłogach	m ²	1,200
1	19	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	1,200
1	20	WKNR W202-08-40-05-00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²	1,200
1	21	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,300
1	22	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km)	m ³	1,300
2	Roboty montażowe instalacji wody				
2	1	WKNR W215-01-11-01-00	Rurociąg PEX na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ϕ 16	metr	11,000
2	2	WKNR W215-01-13-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ϕ 15	metr	0,500
2	3	WKNR W215-01-33-01-01	Filtr do wody zimnej o średnicy nominalnej ϕ 15	szt	1,000
2	4	WKNR W215-01-16-01-02	Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ϕ 15	szt	8,000
2	5	WKNR W215-01-23-01-02	Dodatek za podejście do wodomierza skrzydełkowego w rurociągu PE ϕ 15	kmpl	1,000
2	6	WKNR W215-01-32-01-04	Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PE ϕ 15	szt	7,000
2	7	WKNR W215-01-28-01-00	Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych	metr	11,000
2	8	WKNR W215-01-27-01-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych ϕ 63	metr	11,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	9	WKNR W215-02-07-05-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku mieszkalnym wąż elastyczny z syfonem do kondensatu	metr	4,000
2	10	WKNR W215-01-16-02-02	Dodatek za podejście dopływowe do pralki z PE do zaworu, baterii ϕ 20	szt	1,000
2	11	WKNR W215-01-32-02-12	Zawór do pralki gwintowany instalacji wodociągowej z rur z PE ϕ 20	szt	1,000
2	12	WKNR W215-02-18-02-00	Syfon pralkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
<hr/>					
3	Roboty montażowe instalacji gazowej				
3	1	WKNR W215-03-05-06-00	Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ϕ 28	metr	3,000
3	2	WKNR W215-03-03-03-00	Rurociąg stalowy Z/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ϕ 25	metr	6,500
3	3	WKNR W215-03-05-05-00	Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ϕ 22	metr	4,000
3	4	WKNR W215-03-05-03-00	Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ϕ 15	metr	2,000
3	5	WKNR W215-03-12-01-00	Kurek gazowy przelotowy gwint ϕ 15	szt	1,000
3	6	WKNR W215-03-12-03-00	Kurek gazowy przelotowy gwint ϕ 25	szt	1,000
3	7	WKNR W215-03-12-03-01	Filtr gazowy gwint ϕ 25	szt	1,000
3	8	KNNR N004-03-14-09-00	Połączenie na złącze elastyczne do kuchni gazowej - dn 15	szt	1,000
3	9	KNNR N004-03-08-02-00	Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ϕ 25	kmpl	1,000
3	10	WKNR W215-03-07-01-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	szt	1,000
3	11	WKNR W215-03-15-02-00	Kocioł gazowy kondensacyjny	kmpl	1,000
3	12	KNR 708-03-01-02-00	Układ sterowania elektrycznego - regulator bezprzewodowy do kotła	szt	1,000
3	13	WKNR W508-02-18-01-00	Przewód kabelkowy układany w rurce winidurowej na uchwytach - zasilanie elektryczne kotła	metr	7,000
3	14	WKNR W508-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B16	szt	1,000
3	15	WKNR W508-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt	1,000
3	16	KNR 403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar gniazda 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego n w rejonie kotła	szt	1,000
<hr/>					
4	Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania				
4	1	WKNR W215-04-05-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ϕ 15	metr	41,000
4	2	WKNR W215-04-05-05-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ϕ 22	metr	7,000
4	3	WKNR W215-04-11-02-00	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ϕ 20	szt	2,000
4	4	WKNR W215-04-11-02-00	Filt do ciepłej wody o połączeniach gwintowanych o ϕ nominalnej dn 20	szt	1,000
4	5	WKNR W215-04-12-02-10	Zawór grzejnikowy termostat ϕ 15 z głowicą	szt	4,000
4	6	WKNR W215-04-11-01-00	Zawór spustowy o średnicy nominalnej 10-15 mm	szt	1,000
4	7	WKNR W215-04-27-01-01	Rura przyłączna gwintowana do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych ϕ 15	kmpl	4,000
4	8	KNNR N004-04-18-05-57	Grzejnik stalowy 2 płytowy o wysokości 500mm i dług. do 1600 mm	szt	2,000
4	9	KNNR N004-04-18-09-57	Grzejnik stalowy 3 płytowy o wysokości 500mm i dług. do 1600 mm	szt	1,000
4	10	KNR 215-04-18-02-54	Grzejnik łazienkowy o wysokości do 1500 mm	szt	1,000
4	11	WKNR W215-04-06-01-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (robocizna)	szt	4,000
4	12	WKNR W215-04-06-01-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (materiały i sprzęt)	szt	1,000
4	13	WKNR W215-04-36-01-00	Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5			Roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych		
5	1	KNR 035-02-23-05-00	Montaż przewodów powietrzno-spalinowych 125/80- kalkulacja własna	kmpl	1,000
5	2	WKNR W217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy cylindryczny Turbowent ø 150 - analogia	szt	2,000
5	3	999	czyszczenie przewodu kominowego (kalkulacja własna)	kmpl	1,000
5	4	999	Kontrola kominiarska (kalkulacja własna)	kmpl	1,000