

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaze			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony - 1 warstwa 8,78*5,8	m ² m ²	50,924	
				RAZEM	50,924
2	KNR 4-04 d.1 0504-07	Rozebranie posadzek z wykfazain z tworzyw sztucznych - plytki 1 warstwa 2 8*5 8	m ² m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
2		Posadzka			
3	KNR W-01 d.2 0201-03	Podklad samopoziomujqcy zespolony, normalnie wiqzqcy na podlozu cementowym, ukklady r cznie o grubosci 10 mm 67 164	m ² m ²	67,164	
				RAZEM	67,164
4	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podlogowych - jednokrotne gruntowanie podloza pod kleje cementowe 67,164	m ² m ²	67,164	
				RAZEM	67,164
5	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwq izoiacyjinq rulonowe - z wywinigciem na scian? 10 cm 71 8	m ² m ²	71,800	
				RAZEM	71 800
6	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych z wywinigciem na scian? poz.5	m ² m ²	71,800	
				RAZEM	71 800
7	KNR-W 4-01 d.2 0415-08 analogia	Wymiana eiementow podlog - listwy progowe aluminiowe Krotnosc = 2 1.0	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Sciany			
8	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okladziny sciennej z plytek (2,5*1,51*2	m ² m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
9	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 ((8,8+2,8)*2+5,8*4)*3,15+(8,8+2,8)*5,8	m ² m ²	213,440	
				RAZEM	213,440
10	KNR AT-27 d.3 0104-01	Wyrbwnanie podlozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm - po skuciu plytek poz.8	m ² m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
11	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podloza poz.8	m ² m ²	7 500	
				RAZEM	7 500
12	KNR 2-02 d.3 0829-10	Licowanie scian plytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodq zwykly poz.11	m ² m ²	7 500	
				RAZEM	7 500
13	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn?trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r?cznie na scianach na podlozu z tynku - naprawa lamperii 15,0	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR 2-02 d.3 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbq olejny lub ftalowq tynkow wewn?trznych z dwukrotnym szpachlowaniem - iamperia 1(8,78+5 8)*2+(2,8+5,8)*2)*1,5	m ² m ²	69,540	
				RAZEM	69,540
15	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn?trzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z eiementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych - gruboSd 3 mm ((8,8+2,8)*2+5,8*4)*1,65	m ² m ²	76,560	
				RAZEM	76,560
16	KNR 2-02 d.3 0815-05	Wewn?trzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z eiementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych (8,8+2,8)*5,8	m ² m ²	67,280	
				RAZEM	67,280
17	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewn?trznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem poz.15+poz.16	m ² m ²	143,840	
				RAZEM	143,840
18	KNR AT-22 d.3 0102-04	Obsadzenie drobnych eiementow w okladzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.3	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3 000
20 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaz nawiewnikow higrosterowanych w oknach 4	szt. szt.	4 000	
				RAZEM	4.000
4		Roboty uzupetniaiace			
21 d.4	KNR 4-01 0108-11 OIOS-12	Wywiezieniegrodu sprzymowanego samochodami samowyladowczy-mi na odleglosd 15 km 1,34	m ³ m ³	1.340	
				RAZEM	1.340
22 d.4	kalk. własna	Utylizacja odpaddw niesurtowanych uzyskanych w trakcie remontu DOZ.21	m ³ m ³	1.340	
				RAZEM	1 340