

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Roboty Remontowe Szkoła muzyczna</b>			
<b>1.1 Malowanie pomieszczeń i korytarza na poddaszu szkoły z wyłączeniem pomieszczeń 16 i 17</b>			
1 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni	414,8030		m2
2 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie pod gładzie - przyjęto miejscowo do naprawy około 30 %	124,4400		m2
3 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	88,8570		m2
4 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	35,5830		m2
5 KNR AT-02/2057-01-Analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gk	35,0000		mb
6 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry - analogia siatka zbrojąca lub flizelina	124,4400		m2
7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	414,8000		m2
8 KNR 202/1503/6 (1) ANALOGIA - dwukrotne malowanie - lakier zabezpieczający lamperia	236,8000		m2
<b>1.2 Czyszczenie uzupełnianie ubytków i malowanie schodów pomiędzy I pietrem a poddaszem</b>			
9 TZKNC N-K/V t.16-a.01 Analogia Nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	38,0800		m2
10 TZKNC N-K/V t.16-a.02 Analogia Szlifowanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	38,0800		m2
11 TZKNC N-K/V t.16-a.03 Analogia Polerowanie lakieru lub politurę woskowej, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	38,0800		m2