

## Tabela przedmiaru robót

Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul.Sokołowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania pn:" Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z założeniami planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>2,3. Podbeton pod lawę Ł1 K/05/01+K/05/37</b>				
1	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B15 gr.10cm  $((10,31+8,41+4,0*3+6,87+3,52+3,72+3,11)*1,1+4,34*1,35+0,89*1,43+(6,84+5,43+5,97+3,96+3,45*3+5,39+4,5+5,39+22,58*2)*1,1)*0,1$	m3	16,22
		razem	m3	16,22
2	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	16,22
3	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic	m3	16,22
4	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III + opłata za składowanie	m3	16,22
<b>10. Wywóz gruzu z wykuć pod belki</b>				
5	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km + opłata za składowanie	m3	3,5
<b>11. Podlewka wyrównawcza pod oparcie belek</b>				
6	KNR 7-28 0105/04	Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej gr.ok 3cm pod belki prefabrykowane (anal)  0,2*0,15*0,03*944	m3	0,85
		razem	m3	0,85
<b>12. Konstrukcja pod wentylatory K/05/44+K/05/45</b>				
7	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z kruszywa łamanego  $(1,5+0,65*2)*(1,9+0,65*2)*0,85$	m3	7,62
		razem	m3	7,62
8	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B15 gr.10cm  2,1*1,7*0,1	m3	0,36
		razem	m3	0,36
9	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy B30 (fundament pod wentylatory)  1,9*1,5*0,3	m3	0,86
		razem	m3	0,86
10	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli (płyta)  fundament pod wentylatory 70*0,001	t	0,07
		razem	t	0,07
11	KNR 2-05 0208/03	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 20kg - konstrukcja stalowa pod wentylator	t	0,03
<b>21. Konstrukcja pod daszek K/05/46</b>				

**Tabela przedmiaru robót**

Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul.Sokołowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania pn:" Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z założeniami planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 2-05 0208/05	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 250kg - konstrukcja stalowa daszku	t	0,12