



istn. Rnn w stacji 15/0,4kV  
ST. Grotniki nr 40108



istn. kabel wymienić na YAKY 4x120

istn. ZK  
wyminić na ZK+TL




proj. YKY 4x50

*W2 600V 100A*  
Rejon Energetyczny Zgierz Pabianice  
Wydział Usług Dyspersyjnych  
Mis  
Piotr Wojciechowski  
Piotr Wojciechowski  
*18/10/2021*



SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE  
SIECI TN-C-S + WYŁĄCZNIKI  
RÓŻNICOWOPRĄDOWE O  $I_{\Delta n}=30\text{mA}$

S.W.N. + W.R.P.  
TN-C-S

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź  
Rejon Energetyczny Zgierz Pabianice  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 19  
tel. (42) 675 10 00, fax. (42) 675 18 02  
-3-



WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28  
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR

GMINA ZGIERZ  
ul. Łęczyska 4, 95-100 Zgierz

Obiekt:

Stacja wodociągowa w miejscowości  
Grotniki, ul. Lipowa

Treść rysunku:

Schemat zasilania - SZR 160

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	inż. Paweł Michalski	Elektryczna	ABIT-II-7131-40/01	
Sprawdzający	inż. Aleksander Michalski	Elektryczna	KI-II-7342-97/98	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:
PA-B	-	07.2021	ochr. środ.	Nr rysunku:
				E2