

WYSZYŃSKIEGO 6 w Gorzowie Wlkp. - montaż instalacji domofonowej [6 lokali 2 klatki schodowe]

Identyfikator kosztorysu: WYSZYŃSKIEGO 6 - DOMOFON

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 5-08 301-2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w cegle	szt	6,00
2	KNR 5-08 402-1 Mocowanie aparatów domofonowych + 2 breloki/lokal + kod wejściowy	szt	6,00
3	KNR 5-08 402-1 Mocowanie obudowy N/t S-12	szt	2,00
4	KNR 5-08 402-1 Mocowanie zasilacza domofonowego 230/15V	szt	2,00
5	KNR 5-08 805-5 Ręczne wykonanie w cegle ślepych otworów - do centralek zewnętrznych domofonowych [analogia]	szt	2,00
6	KNR 5-08 305-9 Montaż na gotowym podłożu ramek do panela cyfrowego domofonowego	szt	2,00
7	KNR 4-03 312-9 Montaż centralki domofonowej - Moduł OP255V2 lub równorzędny wraz z kompletnym połączeniem	szt	2,00
8	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły 24+19	m 43,00	43,00
9	KNR 4-03 1006-6 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm	otworów	8,00
10	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	0,10
11	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	0,10
12	KNR 5-08 212-1 Przewody kabelkowe YTDY 3x2x0,5mm2	m	43,00
13	KNR 4-03 1012-2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	43,00
14	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	43,00
15	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 0,15*43,00	m2 6,45	6,45
16	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami emulsyjnymi pasów o wys.do 20 cm dwukrotne [analogia]	m	43,00
17	KNR 5-08 303-4 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem - puszki 75x75 przykręcane o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2	szt	6,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNR 4-03 904-2 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t bez zadławienia przewodów - przewód pojedynczy lub wtynkowy, przekrój żył do 4 mm ² , 4 odgałęzienia	kpl poł.	12,00
19	KNR 5-08 110-1 Rury winidurkowe układane n.t.na istniejących uchwytach - rura o średnicy do 20 mm z drabiny [R=1,15]	m	21,00
20	KNR 5-08 207-2 Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - łączny przekrój żył do 12 mm ² Cu, do 20 mm ² Al - YDYp 3x1,5mm ² 750V z drabiny [R=1,15]	m	21,00
21	KNR 5-08 812-1 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce - przekrój żył do 2.5 mm ²	szt	8,00
22	KNR 4-01 919-20 Wymiana okuć drzwiowych, klamek z sztyldami na nowe klamko/gałka do drzwi "wisniowski"	szt	1,00
23	KNR 4-01 920-23 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, sprężyn automatycznych - samozamykacza	szt	1,00
24	1-1 Dostosowanie ościeznicy stalowej "wisniowski" z montażem elektrozaczepu z listwą [kalkulacja własna]	kpl	1,00
25	KNR 4-01 919-21 Wymiana okuć drzwiowych, klamek z rozetami na nowe klamko/gałka	szt	1,00
26	KNR 4-01 920-23 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, sprężyn automatycznych - samozamykacza	szt	1,00
27	1-1 Dostosowanie ościeznicy stalowej z montażem elektrozaczepu [kalkulacja własna]	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----