

WYSZYŃSKIEGO 29 w Gorzowie Wlkp. - montaż instalacji domofonowej [3 lokale]

Identyfikator kosztorysu: WYSZYŃSKIEGO 29 - DOMOFON

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 5-08 301-2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w cegle	szt	3,00
2	KNR 5-08 402-1 Mocowanie aparatów domofonowych + 2 breloki/lokal + kod wejściowy	szt	3,00
3	KNR 5-08 402-1 Mocowanie obudowy N/t S-12	szt	1,00
4	KNR 5-08 402-1 Mocowanie zasilacza domofonowego 230/15V	szt	1,00
5	KNR 5-08 805-5 Ręczne wykonanie w cegle ślepych otworów - do centralek zewnętrznych domofonowych [analogia]	szt	1,00
6	KNR 5-08 305-9 Montaż na gotowym podłożu ramek do panela cyfrowego domofonowego	szt	1,00
7	KNR 4-03 312-9 Montaż centralki domofonowej - Moduł OP255V2 lub równorzędny wraz z kompletnym połączeniem	szt	1,00
8	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	19,00
9	KNR 4-03 1006-6 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm	otworów	2,00
10	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	0,05
11	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	0,05
12	KNR 5-08 212-1 Przewody kabelkowe YTDY 3x2x0,5mm2	m	20,00
13	KNR 4-03 1012-2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	19,00
14	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	19,00
15	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 0,15*19,00	m2 2,85	2,85
16	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami emulsyjnymi pasów o wys.do 20 cm dwukrotne [analogia]	m	19,00
17	KNR 5-08 303-4 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem - puszki 75x75 przykręcane o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2	szt	3,00
18	KNR 4-03 904-2 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t bez zadławienia przewodów - przewód pojedynczy lub wtynkowy, przekrój żył do 4 mm2, 4 odgałęzienia	kpl poł.	6,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
19	KNR 4-01 919-21 Wymiana okuć drzwiowych, klamek z rozetami na nowe klamko/gałka - brama dwuskrzydłowa	szt	1,00
20	KNR 4-01 919-24 Wymiana okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych - bramowy	szt	1,00
21	KNR 4-01 920-23 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, sprężyn automatycznych - samozamykacza	szt	1,00
22	KNR 4-01 903-2 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych, licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----