

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie w ramach bieżącej konserwacji.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 7759300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotatczewa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tczew>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie w ramach bieżącej konserwacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6de5f10-b228-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090254/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22 12:12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002858/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem w Tczewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051782/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.3.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 113800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie w ramach bieżącej konserwacji. Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o wcześniej wykonane opracowanie. Teren objęty inwestycją jest terenem drogowym, który charakteryzuje się bardzo dużym zagęszczeniem sieci podziemnych, dlatego też prace należy prowadzić z należytą ostrożnością, starannością oraz organizować je w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania najbliższej okolicy, tj. mieszkańców i działających przedsiębiorstw. Ze względu na utrudniony dostęp Wykonawca musi przewidzieć wykonywanie większości prac ręcznie bez użycia maszyn. W obszarze słupa oświetleniowego prace należy wykonać metodą przewiertu sterowanego (uzgodnienie z Energa). Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę i odtworzenie ogrodzenia, 2) roboty ziemne i montażowe, 3) roboty demontażowe, 4) czyszczenie studni i wybudowanej sieci, próbę szczelności i monitorowanie. Opis przyjętych rozwiązań: Inwestycja będzie realizowana w ramach remontu na obecnie przebiegającej trasie kolektora deszczowego. Prace polegać będą na wymianie rurociągu betonowego fi 500mm na kanał z rur PCV litych fi 500mm, łączone na kielich z uszczelkami o wytrzymałości - sztywności obwodowej SN8, o łącznej długości 50mb. Należy stosować rury posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Roboty będą wykonywane w odwodnionym i otwartym wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15cm. Część robót w pobliżu słupa oświetleniowego należy wykonać metodą przecisku sterowanego. W razie konieczności Wykonawca musi zabezpieczyć słup przed utratą stabilności. Wykonawca musi liczyć się z faktem, iż w razie konieczności zakres całego zadania może kwalifikować się do wykonania ręcznego z pominięciem maszyn - wyjątek przy słupie oświetleniowym. Rzędne modernizowanych rurociągów dostosować do istniejących. Istniejące studnie pozostawić.

Wykonać ręczne czyszczenie studni rewizyjnych - D12 i D13. Studnia D12 pełniąc funkcje komory rewizyjnej wybudowana jest jako prostokątna w dolnej części, a zbliżona kształtem do kwadratu w części wjazdowej. Wykonana jest z cegły klinkierowej, jej stan techniczny można określić jako dobry, więc nie wymaga wymiany. W ramach zadania należy obsadzić w istniejącej komorze stopnie zjazdowe żeliwne z materiału kwasoodpornego. Dodatkowo należy zabezpieczyć nieczynne odpływy komory (po wizji lokalnej może zajść konieczność przemurowania części komory - do uzgodnienia na miejscu z inspektorem nadzoru). Przejścia rur PCV litych przez ściany istniejących studni wykonać w tulejach ochronnych, systemowych. Prace należy wykonać ze szczególną starannością, aby nie uszkodzić studni. Jeżeli w trakcie robót okaże się, że kręgi studzienne są popękane, poniszczone - co było nie widoczne podczas monitorowania, Wykonawca zobowiązany jest wymienić całe studnie lub tylko uszkodzone kręgi. W przypadku konieczności wymiany należy wymienić na studnie betonowe wykonane z betonu kl. B-45, o średnicy wewnętrznej 2000 mm z włączami DN600. Do wymiany studni stosować kręgi łączone na wpust z uszczelką gumową i zaprawą klejącą. Studnie wyposażać we włązy typu ciężkiego o nośności 40t. Studnia D13 posiada przepławkę w kinecie, która ma być odtworzona w przypadku wymiany studni. Zejścia w studniach wykonywać z żeliwnych stopni wjazdowych w rozstawie pionowym i poziomym co 0,3 m. Studnie należy posadzić w obudowanym grodzicami stalowymi lub szalunkami systemowymi z zastosowaniem podsypki żwirowej o dobrym uziarnieniu grubości 0,15 m lub na 0,15 m warstwie piasku stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa. Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,2 m ponad wierzch rury. Ponad obsypką wykop należy zasypywać gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z domieszką 50% piasku dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur oraz pozostałego uzbrojenia terenu. Zасыpkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich, żwirów z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 20 do 30 cm z zagęszczeniem zasyпки do 100% wg skali Proctora. Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę, aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury, pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn średnich i ciężkich. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i studni. Po wykonaniu robót ziemnych i montażowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Odtworzyć ogrodzenia, humusowanie terenu i wykonać roboty drogowe mające na celu przywrócenie przejezdności drogi. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ulegnie zniszczeniu ogrodzenie tuż przy studni D12, Wykonawca jest zobowiązany do jego odtworzenia. Dodatkowo: Po wykonaniu zadania należy ręcznie wyczyścić studnie rewizyjne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć geodezyjną mapę powykonawczą przedmiotowego odcinka oraz monitoring z inspekcji TV dostarczony na nośniku elektronicznym. W ramach realizowanego zadania Wykonawca zobowiązany jest do nasadzenia 2 sztuk drzew opalikowanych, z gatunku lipa drobnolistna, o obwodzie pnia minimum 4,0 cm mierzonym na wysokości 100cm. Nasadzenie ma być zrealizowane na terenie działki 174 obręb 7 przy ul. Za Dworcem w Tczewie- dokładna lokalizacja zostanie wskazana w trakcie wykonywania robót przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót opisany został w Opracowaniu remontu kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie oraz w specyfikacji technicznej stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104181,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104181,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104181,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma "ARS" Arkadiusz Stubba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5931023098

7.3.3) Ulica: Świerkowa 7

7.3.4) Miejscowość: Kolnik

7.3.5) Kod pocztowy: 83-032

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104181,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca, przed podpisaniem umowy był zobowiązany do wniesienia należytego wykonania

umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości zamówienia objętego ofertą