

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od km 2+500,00 do km 4+119,46 - przepust pod koroną drogi w km 3+656,48 - dodatkowe pozycje
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 2628G, m. Jarcewo, Gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie
INWESTOR : Zarząd Powiatu Chojnickiego
ADRES INWESTORA : ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Śpica (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2024-02-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-02-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przepust pod koroną drogi w km 3+656,48 - dodatkowe pozycje			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0202-04	850,0 850,0	m ³	850,000	
				RAZEM	850,000
2	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie wymiany gruntu pod przepustem i zasypki przepustu	m ³		
d.1	0235-01	675,0 675,0	m ³	675,000	
				RAZEM	675,000
3	KNR 19-01	Pompowanie wody z wykopu	m-g		
d.1	0107-08	300,0 300,0	m-g	300,000	
				RAZEM	300,000
4	KNR 2-14	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil V z ładu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-II na głębokość 4 m	m		
d.1	0211-01	20,0 20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 2-14	Wrywanie stalowych ścianek szczelnych z ładu, rusztowania lub pomostu z gruntu kat. I-II przy głębokości wbicia 5 m	m		
d.1	0215-01	20,0 20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000