

A

plytki gresowe 1,5cm
wylewka cementowa zbrojona siatką 6cm
2xfolia PE 0,2mm
styropian twardy 8cm 0,031 W/mK
folia PE 0,5mm
chudy beton 10 cm
grunt rodzimy

A'

wykładziny winylowa 0,31cm
wylewka cementowa zbrojona siatką 6cm
2xfolia PE 0,2mm
styropian twardy 9cm 0,031 W/mK
folia PE 0,5mm
chudy beton 10 cm
grunt rodzimy

C

plytki gresowe 1,5cm
wylewka cementowa 6cm zbrojona siatką
2xfolia PE 0,2mm
styropian 5cm 0,031 W/mK
styropian twardy akustyczny 3cm 0,045 W/mK
folia PE 0,5mm
plyta kanatowa 24cm
tynk

C'

wykładzina winylowa 0,31cm
wylewka cementowa zbrojona siatką 6cm
2xfolia PE 0,2mm
styropian 6cm 0,031 W/mK
styropian twardy akustyczny 3cm 0,045 W/mK
folia PE 0,5mm
plyta kanatowa 24cm
tynk

E

blacha tytanowo-cynkowa
poszycie pełne z desek 3cm
pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
krokwie
pustka wentylowana
wełna mineralna 2x15cm 0,035 W/mK
folia paroizolacyjna
plyta kanatowa 24cm
tynk


L

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podkładowa
wełna mineralna spadkowa 3%
wełna mineralna 30cm
folia paroizolacyjna
plyta stropowa żelbetowa 16cm
tynk 1cm

M

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podkładowa
wełna mineralna spadkowa 3%
wełna mineralna 30cm
folia paroizolacyjna
plyta stropowa żelbetowa 20cm
tynk 1cm

PRZEKRÓJ B-B Z ELEWACJĄ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ



Pierwotny projekt rozbudowy szpitala zaprojektowany został przez architekta Zbigniewa Świtalskiego

LEGENDA

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
| | ściany żelbetowe | | styropian |
| | ściany murowane POROTHERM | | wełna mineralna |
| | ścianka GK | | |
| | zabezpieczenie ognioochronne płytą PROMATEC REI 120 | | |
| | styrodur | | |



BiurŁ Buro inżynierskie tomasz Łęski
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bittl.pl mail: biuro@bittl.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno

Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie
ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno

Temat: Przekrój B-B z elewacją południowo-wschodnią

Projektował:
mgr inż. arch. Dorota Łukasiewicz-Pabich
upr. nr 6/SŁOKK/2015

Sprawdził:
mgr inż. arch. Małgorzata Gołqbek
UAN-VIII-7342/154/92

Podpis

Projekt:

001

Branża:

A

Nr rysunku:

006

Rewizja:

00

Faza:

PWZ

Data:
05.2022

Skala:
1:100

Opracował:
mgr inż. arch. Ariana Łęska

Podpis

Podpis