



Jaworzyna Śląska, 19.07.2024 r.

IGK.271.8.2024

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE SWZ

W nawiązaniu do postępowania pn. „Przebudowa gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” z dnia 08.07.2024 r., działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że zmienia się SWZ:

1) w rozdziale IV ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Przebudowa gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest przebudowa gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 5 lokalizacjach:

- droga gruntowa w Nowym Jaworowie
- droga gruntowa w Witkowie dz. 319
- droga gruntowa w Witkowie dz. 333/1
- droga gruntowa w Jaworzynie Śląskiej ul. Słoneczna
- droga gruntowa w Pastuchowie odcinek ul. Stawowej”

2) w rozdziale IV ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Droga gruntowa w Witkowie:

a) Droga gminna o nawierzchni gruntowej nie utwardzonej zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 319; droga nie posiada statusu drogi publicznej; zakres prac obejmuje jej częściową (odcinkową) przebudowę:

- roboty ziemne rozbiórkowe elementów istniejącego korpusu drogowego;
- korytowanie na głębokość ok.40 – 45 cm;
- wywóz urobku;
- opłaty za składowanie urobku;





- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- wykonanie konstrukcji drogi: warstwa ściernalna z kruszywa 0/31.5mm - 15cm;
- podbudowa z kruszywa 0/63mm - 20cm; piasek gruboziarnisty - 5cm; profilowanie i zagęszczanie podłoża;

b) Parametry drogi:

- długość drogi w osi jezdni: 67 mb
- powierzchnia drogi (3 m): 201 m<sup>2</sup>
- kubatura urobku z korytowania (40 cm): 80,40 m<sup>3</sup>

Droga po wykonaniu przedmiotu zamówienia powinna posiadać nawierzchni utwardzona kruszywem kamiennym na szerokości 3 m i całkowitej jej długości. Zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączonych do SWZ przedmiarach robót.

3) w rozdziale XVII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **23.08.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

4) w rozdziale XVIII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://platformazakupowa.pl/> do dnia **25.07.2024 r. do godziny 10:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.07.2024 r. o godzinie 10:15”**

5) w Załączniku nr 5 do SWZ w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Przebudowa gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest przebudowa gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 5 lokalizacjach:

- droga gruntowa w Nowym Jaworowie
- droga gruntowa w Witkowie dz. 319
- droga gruntowa w Witkowie dz. 333/1
- droga gruntowa w Jaworzynie Śląskiej ul. Słoneczna
- droga gruntowa w Pastuchowie odcinek ul. Stawowej”



6) w Załączniku nr 5 do SWZ w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Droga gruntowa w Witkowie:

c) Droga gminna o nawierzchni gruntowej nie utwardzonej zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 319; droga nie posiada statusu drogi publicznej; zakres prac obejmuje jej częściową (odcinkową) przebudowę:

- roboty ziemne rozbiórkowe elementów istniejącego korpusu drogowego;
- korytowanie na głębokość ok.40 – 45 cm;
- wywóz urobku;
- opłaty za składowanie urobku;
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- wykonanie konstrukcji drogi: warstwa ściernalna z kruszywa 0/31.5mm - 15cm;
- podbudowa z kruszywa 0/63mm - 20cm; piasek gruboziarnisty - 5cm; profilowanie i zagęszczanie podłoża;

d) Parametry drogi:

- długość drogi w osi jezdni: 67 mb
- powierzchnia drogi (3 m): 201 m<sup>2</sup>
- kubatura urobku z korytowania (40 cm): 80,40 m<sup>3</sup>

Droga po wykonaniu przedmiotu zamówienia powinna posiadać nawierzchni utwardzona kruszywem kamiennym na szerokości 3 m i całkowitej jej długości. Zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączonych do SWZ przedmiarach robót.

Z up. BURMISTRZA

  
Justyna Chrebela  
Zastępca Burmistrza

