

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie”
w ramach środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných

SWZ – nr sprawy ZRP.271.22.2023

Toszek, dnia 15.11.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Toszek

Urząd Miejski w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-180 Toszek

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie**” w ramach środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający – Gmina Toszek - informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytanie Wykonawców dotyczące prowadzonego postępowania. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1065, w dalszej części jako ustawa Pzp) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy okna mają być obustronnie w kolorze grafitowym czy tylko od zewnątrz?

Odpowiedź

Udzielono odpowiedzi – odpowiedź na pytanie 8 z dnia 9.11.2023 r.

Pytanie 2

Proszę o podanie głębokości parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Odpowiedź

Należy dokonać pomiarów po montażu okien i ocieplenia, następnie dopasować wymiar parapetów pod szerokość okna

Pytanie 3

Zgodnie z zapisem przedmiaru robót budowlanych (poz. 135) należy zamontować wyłaz stropowy fabrycznie wykończony, jednak w projekcie budowlanym brak istotnych informacji, tj. jakich wymiarów ma być wyłaz, jaki sposób zamykania, czy musi spełniać jakiś współczynnik przenikania ciepła, materiał z jakiego ma być wykonana konstrukcja, czy jest konieczność wyposażenia w drabinkę, czy są stawiane wymogi pożarowe oraz jeśli będzie konieczne wyposażenie w drabinkę to jaka wysokość kondygnacji.

Odpowiedź

Proponuje się wykonanie kopuły z płyty komorowej, wyłaz stropowy wyposażyć w drabinkę chowaną. Spełniający współczynnik przenikania ciepła na poziomie 1,1W/mk2.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie”
w ramach środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných
SWZ – nr sprawy ZRP.271.22.2023

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza podzielenie daszku na dwie tafle szkła połączone klejem permanentnym bezbarwnym? Największy daszek o wymiarach 3,45x1,45 to waga około 200 kg przy czym cena samej szyby jest bardzo wysoka.

Podzielenie daszku na dwie tafle zmniejsza obciążenie oraz zaniża koszt daszku.

Dla bezpieczeństwa jednak proponowalibyśmy wykonanie tak dużych daszków na konstrukcji, niż na projektowanych odciągach, bierzmy pod uwagę, że podczas zimy, gdy śnieg spadnie na taki daszek - jest to dodatkowe obciążenie.

Daszek na odpowiedniej konstrukcji to koszt podobny do daszku na projektowanych odciągach, ale jest to zwiększenie bezpieczeństwa o 100%.

Odpowiedź

Przyjęto montaż daszku systemowego, nie wskazując bezpośrednio na system. Proszę o wykonanie daszków w sposób bezpieczny i możliwie zbliżony do formy przedstawionej w projekcie.

Pytanie 5

W SWZ i projekcie umowy termin realizacji zadania został określony na: „do 13 miesięcy”. Czy w przypadku wcześniejszego zakończenia prac np. 9 miesięcy, Wykonawca będzie mógł zgłosić zakończenie prac i uzyskać odbiór końcowy.

Odpowiedź

Umowa określa maksymalny termin wykonania zadania – do 13 miesięcy. Wykonawca może zgłosić zakończenie prac i uzyskać odbiór końcowy przed upływem maksymalnego terminu określonego w umowie. Rozliczenie za wykonane prace i zapłata wynagrodzenia może nastąpić po planowanej dacie zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných.

Pytanie 6

Prosimy o podanie gatunków roślin jakie należy zasadzić na przedmiotowym zadaniu w celu wykonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zasadzenie gatunków roślin takich samych gatunków jak rośliny wycięte.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**.

Pełnomocnik Zamawiającego