

KOSZTORYS OFERTOWY

PAKIET 1 - OBRĘB BORKI								
		RODZAJ ROBOTY	ILOŚĆ	Jednostka miary	NETTO(wartość w zł)	Stawka VAT (%)	BRUTTO (wartość w zł)	
LEŚNICTWO KNIEJA ŁUCZAŃSKA	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	250,00	m2				
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	350 000,00	m2				
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	190,00	m3				
		wałowanie (zagęszczenie)	17 500,00	m2				
LEŚNICTWO SARNIANKA	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	24 500,00	m2				
		wałowanie (zagęszczenie)	24 500,00	m2				
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	130,00	m2				
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	18 200,00	m2				
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	270,00	m3				
		wałowanie (zagęszczenie)	9 100,00	m2				
	LEŚNICTWO LIPOWO	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	300,00	m2			
			dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	42 000,00	m2			
dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm			270,00	m3				
wałowanie (zagęszczenie)			21 000,00	m2				
PRZEPUSTY		wymiana przepustu o średnicy 0,20 m, długości 6,0 m	1	szt.				
		wymiana przepustu o średnicy 0,20 m, długości 7,0 m	1	szt.				
BARIERY DREWNIANE		dostawa i montaż barier drogowych drewnianych modrzewiowych o dł. 10m i śr. 12-15cm, z słupkami z okrągłaków modrzewiowych w rozstawie co ok. 2,5m, o śr. 15-20cm oraz z elementami z folii odblaskowej na słupkach	2	kpl.				

LEŚNICTWO ORŁOWO	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	31 500,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	31 500,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	50,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	7 000,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	180,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	3 500,00	m2			
LEŚNICTWO ZIELONKI	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	140,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	19 600,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	130,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	9 800,00	m2			

RAZEM:			
--------	--	--	--