

FORMULARZ CENOWY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie i prace naprawcze mola w Gdyni Orłowie

POZYCJA	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1.	UTRZYMANIE BIEŻĄCE MOLA- Etap I, II, III				
1.1	wykonywanie czynności utrzymywania bieżącego mola	miesiąc	14		
Razem POZ. 1					
2.	PRACE NAPRAWCZE MOLA- Etap I od dnia podpisania umowy do 30.06.2024 r.				
2.1	Wymiana uszkodzonych desek (gr. 8 cm, szer. 14 cm, dł. do 5 m) w pokładzie mola (demontaż uszkodzonych desek 100 szt. wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją; montaż desek w pokładzie mola 100 szt. (zakup desek, transport na molo, montaż), przybicie gwoździami.	szt.	160		
2.2	Malowanie ławek (demontaż ławek, transport do miejsca ich malowania, oczyszczenie, dwukrotne malowanie białą farbą, ponowny montaż z zamocowaniem do pokładu mola wkrętami do drewna).	szt.	57		
2.3	Malowanie drabinek wyjściowych (demontaż drabinek, ich transport do miejsca malowania, malowanie drabinek wraz z elementami mocującymi, ponowny montaż drabinek).	szt.	6		
2.4	Wymiana uszkodzonych elementów balustrady mola (wycięcie z balustrady mola zbutwiałych elementów, wstawienie nowej wstawki i jej mocowanie na stałe, pomalowanie wstawki na kolor biały, zabezpieczenie pomalowanych elementów balustrady przed dostępem osób trzecich).	szt.	25		
2.5	Wymiana uszkodzonego elementu konstrukcyjnego w pokładzie mola (legar, belka).	szt.	1		
2.6	Wymiana uszkodzonych/zbutwiałych części elementów konstrukcyjnych pokładu mola (legar, belka) poprzez sztukowanie.	szt.	4		
2.7	Malowanie balustrady (oczyszczenie balustrady, malowanie białą farbą, zabezpieczenie pomalowanej balustrady przed dostępem osób trzecich).	m2	600		
2.8	Wymiana uszkodzonych szczebli ławek	szt.	35		
2.9	Uzupełnienie i naprawa mocowań ławek do pokładu	szt.	35		
2.10	Zakup kół ratunkowych i linek wraz z oznakowaniem kół napisem: "GDYNIA ORŁOWO MOLO".	szt.	5		
Razem POZ. 2					
3.	PRACE NAPRAWCZE MOLA- Etap II od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r				
3.1	Wymiana uszkodzonych desek w pokładzie mola (demontaż uszkodzonych desek 100 szt. wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją; montaż desek w pokładzie mola 100 szt. (zakup desek, transport na molo, montaż), przybicie gwoździami.	szt.	25		
3.2	Wymiana uszkodzonych elementów balustrady mola (wycięcie z balustrady mola zbutwiałych elementów, wstawienie nowej wstawki i jej mocowanie na stałe, pomalowanie wstawki na kolor biały, zabezpieczenie pomalowanych elementów balustrady przed dostępem osób trzecich).	szt.	11		
3.3	Wymiana uszkodzonych/zbutwiałych części elementów konstrukcyjnych pokładu mola (legar, belka) poprzez sztukowanie.	szt.	2		
3.4	Wymiana uszkodzonych szczebli ławek	szt.	3		
3.5	Uzupełnienie i naprawa mocowań ławek do pokładu	szt.	3		
Razem POZ. 3					
4.	PRACE NAPRAWCZE MOLA- Etap III od 01.01.2025 r. do zakończenia okresu obowiązywania umowy				
4.1	Wymiana uszkodzonych desek w pokładzie mola (demontaż uszkodzonych desek 100 szt. wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją; montaż desek w pokładzie mola 100 szt. (zakup desek, transport na molo, montaż), przybicie gwoździami.	szt.	20	0,00	
4.2	Wymiana uszkodzonych elementów balustrady mola (wycięcie z balustrady mola zbutwiałych elementów, wstawienie nowej wstawki i jej mocowanie na stałe, pomalowanie wstawki na kolor biały, zabezpieczenie pomalowanych elementów balustrady przed dostępem osób trzecich).	szt.	9	0,00	
4.3	Wymiana uszkodzonych szczebli ławek	szt.	2	0,00	
4.4	Uzupełnienie i naprawa mocowań ławek do pokładu	szt.	2	0,00	
Razem POZ. 4					
Razem (POZ. 1+2+3+4) wartość netto, [zł]					
Razem (POZ. 1+2+3+4) 23% VAT					
Razem (POZ. 1+2+3+4) wartość brutto, [zł]					

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis**Uwaga!****Wymagany jest podpis elektroniczny : kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis osobisty Wykonawcy/Pełnomocnika**