

Tczew, 14.04.2021r.

ZUK.271.3.2.2021.4

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Przebudowę ulicy Stoczniovców w Tczewie – etap I od skrzyżowania z ulicą Okrętową za skrzyżowanie z ulicą Pionierów.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Dot. poz. 32 przedmiaru robót branży drogowej: geokompozyt wzmacniający - zwracamy się o podanie parametrów geokompozytu. Dot. poz. 80 przedmiaru robót branży drogowej - zwracamy się o podanie parametrów geokompozytu separacyjno – wzmacniającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przywołana poz. 32 i poz. 80 przedmiaru robót branży drogowej zakłada geokompozyt separacyjno-wzmacniający o parametrach: wytrzymałość na rozciąganie minimum 30 - 40 KN/m.

Pytanie nr 2:

Dot. poz. 34 przedmiaru robót branży drogowej: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 - zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy użyć kruszywa łamanego C 90/3 0/31,5 na jezdniach, zjazdach natomiast kruszywo C 50/30 0/31,5 na chodnikach.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie poz. 34 przedmiaru robót drogowych dopuszcza zastosowanie kruszywa C 50-30 0/31,5 na chodnikach. Na jezdniach, zjazdach i innych nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kołowego należy zastosować kruszywo C 90/3 0/31,5. Nie dopuszcza się zastosowania kruszywa pochodzenia węglanowego.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że należy użyć opornika betonowego o wymiarach 12x25x100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Należy zastosować opornik betonowy wskazany w dokumentacji projektowej - 15x30x100cm.

W związku z powyższym, termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 19.04.2021 r. nie ulega zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania;
2. a/a.

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie
Przemysław Boleski