

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Montaż pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania w ZUOK „Orli Staw”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250810478
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5
- 1.4.2.) Miejscowość: Kalisz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-800
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czystemiasto.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00481750
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-09-03

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00458116
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:****4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

- 1) Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na realizacji montażu pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania w ZUOK „Orli Staw”.
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w szczególności:
  - a) wykonania wszelkich dostaw materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
  - b) oczyszczenia płatwi dachowych strunobetonowych,
  - c) impregnacji płatwi metodą natryskową, betony gładkie - środkiem ochronnym do impregnacji przeciwko korozji biologicznej, dwukrotnie,
  - d) montażu blachy trapezowej z powłoką alucynk zapewniającą minimum 5 lat gwarancji w środowisku C4,
  - e) montażu wełny mineralnej twardej (dach/podłoga) grub. 18,0 cm o  $\lambda=0,32$  klejona do blachy trapezowej klejem poliuretanowym,
  - f) pokrycia papą podkładową termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>,
  - g) pokrycia papą wierzchniego krycia termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>,
  - h) wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej o grubości 0,7mm,
  - i) wykonanie instalacji odgromowej – pręt ocynkowany o minimalnej grubości 8mm,
  - j) montażu instalacji wentylacji hali, z elementów wcześniej zdemontowanych przez zamawiającego, które przekaże Zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy jest do-starczenie nowych elementów montażowych instalacji – uchwyty montażowe, mocowania, łączniki itp.,
  - k) zdemontowanie i odtworzenie zdemontowanej wcześniej instalacji elektrycznej z nowych, dostarczonych przez

Wykonawcę elementów, w tym dostarczenie nowych opraw oświetleniowych,

l) wykonania wszelkich dostaw materiałów i robót budowlanych, w tym robót przygotowawczych oraz tymczasowych.

3. Opis przedmiotu zamówienia i opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia określają:

- a) dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt Techniczny – Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Projekt elektryczny, Projekt wentylacji - załącznik nr 1 do SWZ,
- b) wyjaśnienia, jeżeli zostaną udzielone przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz modyfikacje SWZ – jeżeli będą miały miejsce,
- c) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Po zmianie:

- 1) Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na realizacji montażu pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania w ZUOK „Orli Staw”.
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w szczególności:
  - a) wykonania wszelkich dostaw materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
  - b) impregnacji płatwi metodą natryskową, betony gładkie - środkiem ochronnym do impregnacji przeciwko korozji biologicznej, dwukrotnie,
  - c) montażu blachy trapezowej z powłoką alucynk zapewniającą minimum 5 lat gwarancji w środowisku C4,
  - d) montażu paroizolacji wykonanej z folii polietylenowej, szerokiej, grub. 0,2 mm, klejonej do powierzchni blachy trapezowej,
  - e) montażu wełny mineralnej twardej (dach/podłoga) grub. 18,0 cm o współczynniku przewodności cieplnej  $\lambda$  od 0,033 do 0,038, klejonej do folii polietylenowej klejem poliuretanowym,
  - f) pokrycia papą podkładową termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>,
  - g) pokrycia papą wierzchniego krycia termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>,
  - h) wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej o grubości 0,7mm,
  - i) wykonanie instalacji odgromowej – pręt ocynkowany o minimalnej grubości 8mm,
  - j) montażu instalacji wentylacji hali, z elementów wcześniej zdemontowanych przez zamawiającego, które przekaże zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie nowych elementów montażowych instalacji – uchwyty montażowe, mocowania, łączniki itp.,
  - k) zdemontowanie i odtworzenie zdemontowanej wcześniej instalacji elektrycznej z nowych, dostarczonych przez Wykonawcę elementów, w tym dostarczenie nowych opraw oświetleniowych led dostosowanych do środowiska panującego w hali intensywnego kompostowania (wysoka wilgotność),
  - l) wykonania wszelkich dostaw materiałów i robót budowlanych, w tym robót przygotowawczych oraz tymczasowych.

3) Opis przedmiotu zamówienia i opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia określają:

- a) dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt Techniczny – Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Projekt elektryczny, Projekt wentylacji - załącznik nr 1 do SWZ,
- b) wyjaśnienia, jeżeli zostaną udzielone przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz modyfikacje SWZ – jeżeli będą miały miejsce,
- c) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.