

Przedmiar

Strona 1/2

Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego z przyległym garażem, komórkami i murem.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0901/01	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł	m	100,000
2	KNR 4-04 0901/02	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m	100,000
3	KNR 4-04 0901/03	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia	m	100,000
4	KNR 4-04 0901/04	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie ogrodzenia	m	100,000
5	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,200
6	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,000
7	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (5,60*2+15,60*2+18,20+3,50)*0,25	m2	16,025
		razem	m2	16,025
8	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 4,00*5,60+4,40*15,60+18,00+60,00 komórki 42,00+20,00	m2	169,040
		razem	m2	231,040
9	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	231,040
10	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	231,040
11	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych 24,00*2+65,00*2+18,00	m2	196,000
		razem	m2	196,000
12	KNR-W 4-01 0353/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	4,000
13	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	10,000
14	KNR-W 4-01 0353/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
15	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,00*2,10*3	m2	6,300
		razem	m2	6,300
16	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 24,00*2+65,00*2+18,00	m2	196,000
		razem	m2	196,000
17	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	196,000
18	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki stropowej	m2	196,000
19	KNR 4-04 0406/02	Rozebranie ślepego pułapu	m2	196,000
20	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój		

Przedmiar

Strona 2/2

Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego z przyległym garażem, komórkami i murem.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4,00*6+4,40*16+2,80*5+3,80*8	m	138,800
		razem	m	138,800
21	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów 0,70*1,20*1,10+0,40*0,50*1,00+0,70*0,70*1,80	m3	2,006
		razem	m3	2,006
22	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 6,65*4,00*0,24+5,60*3,30*0,40*2+5,60*3,35*0,24*2+15,60*6,65*0,24*2+6,65*4,40*0,24+1,05*2,10*0,12*2+1,52*2,10*0,12+4,40*2,70*0,12-1,20*1,20*0,12+4,40*5,00*0,24+12,60*4,80*0,12+17,30*5,20*0,24+17,30*5,20*0,12+11,35*2,40*0,24+11,35*2,40*0,12+3,18*2,40*0,12-2,40*2,32*0,12-1,00*2,00*0,12-0,90*2,00*0,12-1,00*2,00*0,12-1,00*2,00*3*0,12-0,80*1,00*3*0,12-1,80*1,00*0,24-0,80*1,40*7*0,24-0,60*0,80*3-0,90*2,00*2*0,24-1,40*0,80*0,24+1,70*8,65*0,24+4,00*2,80*0,12*4 komórki (3,03*2,90*5+11,40*3,20+6,56*3,20+4,00*2,20)*0,12+(2,90*3,99+2,60*3,19+2,60*6,34)*0,24-(1,00*2,00*7)*0,24	m3	146,448
		razem	m3	173,267
23	KNR 4-04 0101/01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu 64,30*0,40*0,30+8,60*0,24*0,30 komórki 17,96*0,12*0,30+26,74*0,24*0,30	m3	8,335
		razem	m3	10,907
24	KNR 4-04 0402/04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni	szt	2,000
25	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 0,35*0,35*110+12,00	m2	25,475
		razem	m2	25,475
26	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm (3,70*49,30+3,70*5,80+10,00)*0,07 komórki 62*0,07	m3	14,971
		razem	m3	19,311
27	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu i papy z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 2,006+173,267+10,907+19,311+(169,04+62,00)*3*0,004	m3	208,263
		razem	m3	208,263
28	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu i papy z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	208,263
29	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu i papy z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	208,263
30		ANALIZA WŁASNA. Utylizacja gruzu (2,006+173,267+10,907+19,311)*1,6	t	328,786
		razem	t	328,786
31		ANALIZA WŁASNA. Utylizacja papy (169,04+62,00)*3*4,5/1000	t	3,119
		razem	t	3,119
32	KNR-W 4-01 0101/09	Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie kategorii III 196,00+62,00	m2	258,000
		razem	m2	258,000
33	Kalkulacja indywidualna	Naprawa sąsiedniej (własnościowej) komórki	kpl	1,000