

Przedmiar

Podłuzna 3 Remont schodów wejściowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Podłuzna remont schodów wejściowych				
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej i podłogowej z płytek ściany 2,25*0,3*10+2,25*0,16*10+3,2*1,1*2+3,2*0,15*2+2,25*1,85+1,8*0,15+1,64*3,6+3,66*1,1*2+1,64*1,1+1,64*0,15+0,45*1,0+0,3*1,0+0,15*1,0*2 razem	m2 m2	39,839 39,839
2	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) 2,25*0,3*10+1,84*2,25+1,64*3,66+2,25*0,16*10 razem	 m2 m2	 20,492 20,492
3	KNR 4-01 0205/06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt	10
4	KNR 4-01 0603/04	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej poziomej i pionowej z polimerowej masy uszczelniającej - analogia	m2	39,839
5	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	19,468
6	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni granit płomieniowany o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej, flizy na ścianach 3,2*1,1*2+3,66*1,1*2+1,66*1,1+0,45*1,1+0,3*1,0+3,66*0,15+1,64*0,15+3,2*0,15*2 razem	m2 m2	19,468 19,468
7	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	20,492
8	KNR 2-02 1104/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek granit płomieniowany naklejanych 30x60 cm 1,84*2,25+1,64*3,66 razem	m2 m2	10,142 10,142
9	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamiennych granit płomieniowany 30x60cm na zaprawach 2,25*0,3*10+2,25*0,16*10 razem	m2 m2	10,35 10,35
10	KNR 2-02 1105/03	Cokoliki z płytek granit płomieniowany 10x60 cm lustro 1,64+3,66*2+1,84 razem	m m	10,8 10,8
11	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 3,5*1,3*2+3,66*1,3+1,8*1,3 razem	m2 m2	16,198 16,198
12	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	16,198
13	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	35,18
14	KNR 0-28 2620/02	Zagruntowanie powierzchni starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii np. DRYVIT	m2	16,198
15	KNR 0-28 2630/02	Tynki cienkowarstwowe Dryvit przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii np. DRYVIT	m2	16,198
16	KNR 0-28 2630/05	Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii np. DRYVIT	m2	16,198
17	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,42

Przedmiar

Podłużna 3 Remont schodów wejściowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 20x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km na odległość 10km	m3	1,42