

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie ciekłu Nysa Szalona na terenie gm. Bolków				
1 Nysa Szalona w km 38+177 - 42+908; obręb Wolbromek i Świny gm. Bolków				
1.1				
1	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp i półek, dna oraz porastających punktowo budowle	m ²		
d.1.1	4548,0+4456,0+5199,0+3387,0+5277,0+5671,0+7650,0+7383,0	m ²	43571,000	
			RAZEM	43571,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp	m ²		
d.1.1	poz.1	m ²	43571,000	
			RAZEM	43571,000
3	Ręczne ścinanie krzaków i podsycia, samosiejek, kęp wierzb (w części prześwietlenie) - cięcia mają zapewnić swobodny spływ wód wezbraniowych oraz widoczność na przyległej drodze oraz w obrębie mostów/kładek. Cięcia należy przeprowadzić jak najbliżej terenu.	ha		
d.1.1	0,385	ha	0,385	
			RAZEM	0,385
4	Utylizacja wyciętych krzaków np. przez zrąbkowanie wyciętych z równomiernym rozproszeniem na miejscu	mp		
d.1.1	poz.3*260	mp	100,100	
			RAZEM	100,100
5	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, usunięcie zatorów wraz z wywozem. Zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m ³		
d.1.1	2,5	m ³	2,500	
			RAZEM	2,500
6	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm. Uschnięty wiąz niedaleko posesji Wolbromek 25. Średnica na pierśnicy ok. 20 cm. Pocięcie na odcinki dogodne do transportu. Ułożenie powstałego surowca w stos.	szt.		
d.1.1	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
7	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm. Uschnięte 2 wiąz niedaleko posesji Wolbromek 25. Średnica na pierśnicy ok. 25 cm. Pocięcie na odcinki dogodne do transportu. Ułożenie powstałego surowca w stos.	szt.		
d.1.1	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
8	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm. Uschnięty wiąz niedaleko posesji Wolbromek 25. Średnica na pierśnicy ok. 42 cm. Pocięcie na odcinki dogodne do transportu. Ułożenie powstałego surowca w stos.	szt.		
d.1.1	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
9	Utylizacja gałęzi np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszeniem na miejscu	mp		
d.1.1	0,17+0,17+0,17+0,77	mp	1,280	
			RAZEM	1,280
10	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m ²		
d.1.1	7,0+7,0+25,0	m ²	39,000	
			RAZEM	39,000
11	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm. Uderzona przez piorun topola w okolicach posesji Wolbromek 51. Średnica na pierśnicy ok. 91 cm. Pocięcie na odcinki dogodne do transportu. Ułożenie powstałego surowca w stos na sąsiedniej działce (gminnej) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	szt.		
d.1.1	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
12	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
d.1.1	6	szt.	6,000	
			RAZEM	6,000
13	Utylizacja gałęzi np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszeniem na miejscu	mp		
d.1.1	2,62+2*(2,62-1,95)	mp	3,960	
			RAZEM	3,960
14	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m ²		
d.1.1	100	m ²	100,000	
			RAZEM	100,000
2 Wycinka drzew w m. Bolków				
15	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm. Uschnięty wiąz obok posesji ul. Sienkiewicza 32 m. Bolków (lewy brzeg). Średnica na pierśnicy ok. 116 cm. Utrudniony dostęp, w pobliżu droga, zabudowania, ogrodzenie oraz infrastruktura napowietrzna (linie). Zalecana metoda alpinistyczna ze wsparciem z podnośnika. Pocięcie na odcinki dogodne do transportu. Ułożenie powstałego surowca w stos.	szt.		
d.1.2	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
	11	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
17 d.2	Praca podnośnika przy wycince wiązu	mg		
	2	mg	2,000	
			RAZEM	2,000
18 d.2	Utylizacja gałęzi np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszeniem na miejscu	mp		
	$2,62+5*(2,62-1,95)$	mp	5,970	
			RAZEM	5,970
19 d.2	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz w wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m ²		
	100	m ²	100,000	
			RAZEM	100,000
20 d.2	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm. Usunięcie wywrotu robinii akacjowej na wysokości posesji przy ul. Jeleniogórskiej 17 m. Bolków (prawy brzeg). Pocięcie na odcinki dogodne do transportu. Ułożenie powstałego surowca w stos.	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
21 d.2	Utylizacja gałęzi np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszeniem na miejscu	mp		
	1,35	mp	1,350	
			RAZEM	1,350
22 d.2	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz w wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m ²		
	40	m ²	40,000	
			RAZEM	40,000
23 d.2	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm. Cięcie pielęgnacyjne drzew przy drodze wojewódzkiej - wierzy (usunięcie złamanych konarów) - okolice posesji Jeleniogórska 17 m. Bolków. Pocięcie i złożenie powstałego surowca drzewnego w stos	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
24 d.2	Utylizacja powstałych gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych, np. przez zrąbkowanie	mp		
	$(2,62+2,62)*0,3$	mp	1,572	
			RAZEM	1,572
3 Nadzór przyrodniczy na realizacją zadania				
25 d.3	Pełnienie nadzoru przyrodniczego na realizacją zadania wraz ze sprawozdaniem	kpl.		
	1	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000