

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ | | | | | | | | | |
|---|----|--|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| NAZWA ELEMENTU | | DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV | DRZWI WEWNĘTRZNE PCV | DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE | | DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV | OKNO PCV | | |
| | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | O1 | O2 | |
| SCHEMAT | | | | | | | | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W MM | So | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | | | |
| | Ho | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY W MM | Sz | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | |
| | Hz | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1000 | 1000 | |
| OTWIERANIE | | L P | L P | L P | L P | L P | UCHYLNE | | |
| ILOŚĆ | | 1 - | - 1 | 1 3 | 3 3 | 1 - | 3 | 2 | |
| SZKLENIE | | SZKŁO ZESPOLONE | SZKŁO ZESPOLONE | PEŁNE | PEŁNE Z 5 TULEJAMI | SZKŁO ZESPOLONE | SZKŁO ZESPOLONE | SZKŁO ZESPOLONE NIEPRZEZIERNE | |
| UWAGI | | PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY WYKONANYCH OTWORÓW SZCZEGÓŁOWY OPIS DRZWI W OPISIE TECHNICZNYM | | | | | | | |

WYKONANE
W ETAPIE I

WYKONANE
W ETAPIE I

WYKONANE
W ETAPIE I

DO REALIZACJI
w Etapie II

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O. | | | |
| KELVIN 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13 | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Szkoła Podstawowa ul. Grunwaldzka 3 56-330 Cieszków NR EWD.DZIAŁKI: 310/2 OBRĘB CIESZKÓW 0003 | | | |
| INWESTOR: Gmina Cieszków ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków | | | |
| OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA | | | |
| RYСУNEK: | ZESTAWIENIE STOLARKI | NR RYSUNKU: 7 | SKALA: |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Adam MACIEJEWSKI | NR UPRAWNIEN: KPOKK 1A 04/2003 | DATA I PODPIS: 10.12.2021 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Lidia WILNIEWCZYC | NR UPRAWNIEN: KL-108/90 | DATA I PODPIS: 10.12.2021 |