

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej Droga przez Wieś na działce nr 4253/2 w Pieniążkowicach

długość odcinka : 222 mb, szerokość jezdni 3 m

- od 0+012-0+234 - 2 rzędy płyt o szerokości 2* 1,0 m, pobocza z kruszywa 2*0,5m

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne związane ze wzmocnieniem podbudowy
- uzupełnienie podbudowy śr. 20 cm, tłuczeń kamienny
- nawierzchnia z płyt drogowych Yomb

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Droga przez Wieś na działce nr 4253/2 w Pieniążkowicach w km 0+012-0+234					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim, pomiar geodezyjny 0,222	km km	0,222	
				RAZEM	0,222
2	KNR 2-01 d.1 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 200*3*1*2/10000	ha ha	0,12	
				RAZEM	0,12
3	KNR 2-31 d.1 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNNR 4 d.1 1307-05	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 600 mm 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
5	KNNR 4 d.1 1414-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m, pokrywa pełna żelbetowa Krotność = 0,5 1	stud. stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Remont podbudowy			
6	KNR 2-01 d.2 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km-urobek do przekazania na potrzeby sołectwa 222*4*0,35+222*0,2	m ³ m ³	355,20	
				RAZEM	355,20
7	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 222*4	m ² m ²	888,00	
				RAZEM	888,00
8	KNR 2-31 d.2 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 222*4*0,2+6*4*0,2*3	m ³ m ³	192,00	
				RAZEM	192,00
3		Remont nawierzchni			
9	KNR 2-25 d.3 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 222*4+3*3*3	m ² m ²	915,00	
				RAZEM	915,00
10	KNR 2-25 d.3 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa (Yomb 100*75*12,5cm) 222*2*1+3*3*3	m ² m ²	471,00	
				RAZEM	471,00
11	KNR 2-31 d.3 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłuczniem kamiennego - warstwa górna z tłuczniem - grubość po zagęszczeniu 12,5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 222*1+222*0,5*2+0,5*3*2*3	m ² m ²	453,00	
				RAZEM	453,00