

Informacja dla Wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z ofertą.

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: przebudowa dróg dojazdowych we wsi Stare Warele

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,537		
2	2,3,4	D.01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. do 5 cm z wbudowaniem rumoszu w podbudowę na jej wzmocnienie	m ²	60,00		
3	5,6	D.01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych wraz z odwozum gruzu	m	28,500		
4	7,8	D.01.02.04.81	Rozebranie znaków drogowych	szt	1		
5	9,10.	D.02.01.01.12	Mechaniczne wykonanie wykopów w geuncie katr. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp	m ³	40,420		
6	11,12,13	D.03.02.01.11	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 40 cm	m	29,000		
7	14,15,16,17,18	D.03.02.01.31	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 120 cm	szt	1		
8	19,20,21,22,23	D.03.02.01.41	Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem bez syfonu z rur z betonowych o	szt	2		
9	24,25	D.03.02.01.51	Wykonanie pokrywy nastudziennwej o średnicy 230cm wraz z montażem włazu żeliwnego o średnicy 50 cm	szt	1		
10	26	D.03.02.01.71	Pionowa regulacja kratki ściekowych	szt	4		
11	27	D.03.02.01.72	Pionowa regulacja zaworów wodociagowych	m	4		
12	28	D.03.02.01.73	Pionowa regulacja studni rewizyjnych	szt	6		
13	29,30,31	D.03.01.03.21	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i rewizyjnych	szt	11		
14	32,33	D.03.01.03.32	Ręczne czyszczenie kolektorów i przykanalików o średnicy 30-40 cm	m	214,00		
15	34	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2 081,50		
16	35,36,37	D.04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m ³	407,62		
17	38,39	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	1 854,41		
18	40,41,42,43	D.05.03.05.25	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy	m ²	1 805,00		
19	44	D.06.01.01.61	Umocnienie dna rowu płytami prefabrykowanymi wg KPED 01.13	m	61,00		
20	45	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m ²	123,00		
21	46,47,48	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	20		
22	49	D.08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej wraz z wykonaniem ławy	m	28,50		
23	50.		Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,537		
Razem							
Podatek VAT 23%							
Wartość brutto							

Sporządził:

Mirosław Paniewski
 Uprawn. prof. inż. budowy
 Spec. konstr. inżyn. w zakr. dróg
 Upr. Nr. UAN. 7342-108/94. Ekm. 38/03