

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45432210-9 Wykładanie ścian

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA/ NAPRAWA I UKŁADANIE POSADZEK Z WYKŁADZIN
RULONOWYCH

ADRES INWESTYCJI: 85-168 Bydgoszcz, ul. Karola Ujejskiego 75

NAZWA INWESTORA: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

ADRES INWESTORA: Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75.

BRANŻE: ogónobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Adam Bładzich

DATA OPRACOWANIA: 08.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.05.2024

Data zatwierdzenia

Wymiana posadzek z wykładzin rulonowych

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-----------------------------------|--|------|---------|---------|
| OBMIAR: Wymiana posadzek z wykładzin rulonowych | | | | | |
| 1 | | WYMIANA POSADZEK RULONOWYCH | | | |
| 1.1 | | POSADZKI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH. POMIESZCZENIA ODDZIAŁÓW KLINIK | | | |
| 1.1.1 | | WYKŁADZINA HOMOGENICZNA GR 2 mm | | | |
| 1 d.1.1. 1 | KNR 4-01 0818-05 | Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 800,00 | m2 | 800,000 | |
| | | | | RAZEM | 800,000 |
| 2 d.1.1. 1 | | Utylizacja wykładzin PCV (np: Lentex, gumolit, linoleum, itp.) | m2 | | |
| | | 800,00 | m2 | 800,000 | |
| | | | | RAZEM | 800,000 |
| 3 d.1.1. 1 | NNRNKB 7 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | | |
| | | 800,00 | m2 | 800,000 | |
| | | | | RAZEM | 800,000 |
| 4 d.1.1. 1 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin elastycznych homogenicznych rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na ścianę wysokości 15cm - kolor 1 | m2 | | |
| | | 800,00 | m2 | 800,000 | |
| | | | | RAZEM | 800,000 |
| 5 d.1.1. 1 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | | |
| | | 800,00 | m2 | 800,000 | |
| | | | | RAZEM | 800,000 |
| 1.1.2 | | WYKŁADZINA ELEKTROSTATYCZNA GR 2 mm | | | |
| 6 d.1.1. 2 | KNR 4-01 0818-05 | Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 170,00 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 7 d.1.1. 2 | | Utylizacja wykładzin PCV (np: Lentex, gumolit, linoleum, itp.) | m2 | | |
| | | 170,00 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 8 d.1.1. 2 | NNRNKB 7 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | | |
| | | 170,00 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 9 d.1.1. 2 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin elastycznych homogenicznych antyelektrostatyczna rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na ścianę wysokości 15cm | m2 | | |
| | | 170,00 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 10 d.1.1. 2 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | | |
| | | 170,00 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 1.1.3 | | OKŁADZINA ŚCIENNA PCV | | | |
| 11 d.1.1. 3 | KNR-W 2-02 1123-02 analogia | Okładzina ścienna homogeniczna PCV | m2 | | |
| | | 90,00 | m2 | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |

Wymiana posadzek z wykładzin rulonowych

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-----------------------------------|---|------|---------|--------|
| 12 d.1.1. 3 | KNR-W 2-02 1123-04 analogia | Zgrzewanie wykładzin rulonowych- ściany | m2 | | |
| | | 90,00 | m2 | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |