

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń Prewencji w KPP Czarnków
ADRES INWESTYCJI : Czarnków ul. Kościuszki 89
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 17a, Poznań
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 11.07.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR : SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu
MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WIP/0071/02

Data opracowania
11.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		Pokój 1 sufit 2.20*4.15	m ²	9.130	
		ściany 2.20*2*3.5	m ²	15.400	
		4.15*2*3.5	m ²	29.050	
		Pokój 2 sufit 2.30*4.15	m ²	9.545	
		ściany 2.30*2*3.5	m ²	16.100	
		4.15*2*3.5	m ²	29.050	
		Pokój 3 sufit 4.15*3.20	m ²	13.280	
		ściany 4.15*2*3.5	m ²	29.050	
		3.20*2*3.5	m ²	22.400	
		Pokój 4 sufit 3.20*4.30	m ²	13.760	
		ściany 3.20*2*3.5	m ²	22.400	
		4.30*2*3.5	m ²	30.100	
		Pokój 5 sufit 2.90*4.30	m ²	12.470	
		ściany 2.90*2*3.5	m ²	20.300	
		4.30*2*3.5	m ²	30.100	
		Pokój 6 sufit 3.10*4.30	m ²	13.330	
		ściany 3.10*2*3.5	m ²	21.700	
		4.30*2*3.5	m ²	30.100	
				RAZEM	367.265
2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku przyjęto 15 % powierzchni 367.265*0.15	m ²		
			m ²	55.090	
				RAZEM	55.090
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 367.265	m ²		
			m ²	367.265	
				RAZEM	367.265