

Przedmia robót

Sienkiewicza			
L.P	OPIS ELEMENTU ROBÓT	J.M	ILOŚĆ
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>			
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
2	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
3	Geodezja	kpl.	1,00
<b>Remont jezdni ul. Sienkiewicza</b>			
4	Frezowanie ist. nawierzchni gł. min 6 cm	m <sup>2</sup>	2 245,00
5	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	2 245,00
6	wyrównanie bitumiczne	m <sup>2</sup>	2 245,00
7	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	2 245,00
8	siatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	2 245,00
9	w-wa SMA 8 LA gr. 4cm	m <sup>2</sup>	2 245,00
10	Regulacja wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustu	szt.	15,00
11	Regulacja studni wraz z wymianą wężu	szt.	8,00

Roszczyńskiego			
L.P	OPIS ELEMENTU ROBÓT	J.M	ILOŚĆ
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>			
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
2	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
3	Geodezja	kpl.	1,00
<b>Remont jezdni ul. Roszczyńskiego</b>			
4	Rozbiórką z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie z KŁSM gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	139,00
5	Korytowanie i roboty ziemne	m <sup>2</sup>	139,00
6	KŁSM 0,3/1,5 ze skały gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	139,00
7	kostka bet. szara 20x10x8 cm na podsypce cem.-piask. gr 3 cm	m <sup>2</sup>	139,00
8	Frezowanie ist. nawierzchni gł. min 6 cm	m <sup>2</sup>	2 141,00
9	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	2 141,00
10	wyrównanie bitumiczne	m <sup>2</sup>	2 141,00
11	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	2 141,00
12	siatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	2 141,00
13	w-wa SMA 8 LA gr. 4cm	m <sup>2</sup>	2 141,00
14	Regulacja wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustu	szt.	11,00
15	Regulacja studni wraz z wymianą wężu	szt.	5,00
16	Odtworzenie oznakowania poziomego	kpl.	1,00

Żeromskiego			
L.P	OPIS ELEMENTU ROBÓT	J.M	ILOŚĆ
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>			
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
2	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
3	Geodezja	kpl.	1,00
<b>Remont jezdni ul. Żeromskiego</b>			
4	Frezowanie ist. nawierzchni gł. min 6 cm	m <sup>2</sup>	2 852,00
5	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	2 852,00
6	wyrównanie bitumiczne	m <sup>2</sup>	2 852,00
7	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	2 852,00
8	siatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	2 852,00
9	w-wa SMA 8 LA gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	2 852,00
10	Regulacja wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustu	szt.	16,00
11	Regulacja studni wraz z wymianą wężu	szt.	9,00
12	Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni	m <sup>2</sup>	140,00
13	Rozbiórka nawierzchni chodnika	m <sup>2</sup>	16,00
14	korytowanie i prace ziemne	m <sup>2</sup>	140,00
15	w-wa separacyjna z geowłókniny	m <sup>2</sup>	140,00
16	warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C3/4;6,0MPa	m <sup>2</sup>	140,00
17	podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10	m <sup>2</sup>	140,00
18	warstwa ścieralna z betonu klasy C30/37	m <sup>2</sup>	140,00

19	krawężnik betonowy 15/30 na ławie betonowej	m	110,00
20	montaż płytek integracyjnych, ostrzegawczych 40/40/8	m	40,00
21	Odtworzenie oznakowania poziomego	kpl.	1,00

Zbychowska			
L.P	OPIS ELEMENTU ROBÓT	J.M	ILOŚĆ
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>			
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
2	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
3	Geodezja	kpl.	1,00
<b>Remont jezdni ul. Zbychowkiej</b>			
4	Frezowanie ist. nawierzchni gł. min 6 cm	m <sup>2</sup>	1 251,00
5	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	1 251,00
6	wyrównanie bitumiczne	m <sup>2</sup>	1 251,00
7	siatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	1 251,00
8	w-wa wiążąca z BA	m <sup>2</sup>	1 251,00
9	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	1 251,00
10	w-wa SMA 8 LA gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 251,00
11	rozbiórka istniejącego krawężnika	m	450,00
12	krawężnik betonowy 15/30	m	450,00
13	Regulacja wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustu	szt.	16,00
14	Odtworzenie pętli indukcyjnej	kpl.	1,00
15	Odtworzenie oznakowania poziomego	kpl.	1,00

Górnicza			
L.P	OPIS ELEMENTU ROBÓT	J.M	ILOŚĆ
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>			
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
2	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
3	Geodezja	kpl.	1,00
<b>Remont jezdni ul. Górnicznej</b>			
4	Frezowanie ist. nawierzchni gł. min 6 cm	m <sup>2</sup>	1 251,00
5	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	1 251,00
6	wyrównanie bitumiczne	m <sup>2</sup>	1 251,00
7	siatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	1 251,00
8	w-wa wiążąca z BA	m <sup>2</sup>	1 251,00
9	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	1 251,00
10	w-wa SMA 11 gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 251,00
11	rozbiórka istniejącego krawężnika	m	450,00
12	krawężnik betonowy 15/30	m	450,00
13	Odtworzenie oznakowania poziomego	kpl.	1,00
14	Odtworzenie pętli indukcyjnej	kpl.	1,00

Piłsudskiego			
L.P	OPIS ELEMENTU ROBÓT	J.M	ILOŚĆ
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>			
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
2	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
3	Geodezja	kpl.	1,00
<b>Remont jezdni ul. Piłsudskiego</b>			
4	Frezowanie ist. nawierzchni gł. min 6 cm	m <sup>2</sup>	2 042,00
5	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	2 042,00
6	wyrównanie bitumiczne	m <sup>2</sup>	2 042,00
7	siatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	2 042,00
8	w-wa wiążąca z BA	m <sup>2</sup>	2 042,00
9	oczyszczenie i skropienie	m <sup>2</sup>	2 042,00
10	w-wa SMA 11 gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	2 042,00
11	odtworzenie oznakowania poziomego	kpl.	1,00
12	Regulacja wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustu	szt.	10,00
13	Regulacja studni wraz z wymianą wążu	szt.	11,00