

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Adamin, gm. Olszówka  
ADRES INWESTYCJI : Adamin, gm. Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

**mgr inż. Janusz Perkowski**

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87  
§6 ust. 1; §8 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2  
Koło, ul: Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

Słownie:

**GMINA OLSZÓWKA**

Olszówka 15

62-641 Olszówka

NIP 6662002107, R.311019289

INWESTOR:

**WÓJT**

*Włodzimierz Fraszczyk*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty remontowe - malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Adamin, gm. Olszówka</b>			
1		Oczyszczenie i zmycie elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1		$20.00 \cdot 4.10 + 5.00 \cdot 2 \cdot 4.10 + 10.0 \cdot 4.10 + 8.0 \cdot 4.10 + 20.05 \cdot (4.10 + 6.40) \cdot 0.5 + 20.0 \cdot (4.10 + 6.40) \cdot 0.5 - 1.50 \cdot 1.50 \cdot 12 - 3.10 \cdot 3.16 \cdot 2 - 0.90 \cdot 2.0 \cdot 4$	m <sup>2</sup>	353.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>353.271</b>
2		Zagruntowanie powierzchni + odgrzybianie	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.1	m <sup>2</sup>	353.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>353.271</b>
3		Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.1	m <sup>2</sup>	353.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>353.271</b>
4		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1		$20.0 \cdot (4.10 + 6.40) \cdot 0.5 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
5		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1		(poz.:1,2,3)			