

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Wys. użytk. [m]	Pow. podłogi [m <sup>2</sup> ]	Pow. użytk. [m <sup>2</sup> ]
3.1	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES ANTYPOŚLIZGOWE	2,13-2,75	15,86	15,57
3.2	SALA SZKOLENIOWA I ZAJĘĆ GRUPOWYCH	PANELE WINYLOWE	3,05	41,17	41,17
Razem				57,03	56,74

OZNACZENIA:

— zasilanie CO

— — — powrót CO


CV22-60 L=0,9m — typ grzejnika PURMO o wys. H cm i długości L m

● nasada kominowa hybrydowa Turbowent Ø150

|| — nawiewnik w górnej ramie okiennej o wydajności 30m<sup>3</sup>/h


NOG ← nawiewnik ścienny z grzałką wydajności 100m<sup>3</sup>/h

ZESTAWIENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO							
Nr	Pomieszczenie	Wys. pom.	Pow. pom.	Kub. pom.	przepływ powietrza wentylacji	krotność wymian	urządzenie
		m	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	[m <sup>3</sup> /h]	[1/h]	nawiew                      wywiew
PODDASZE							
3/2	SALA TERAPETYCZNA	3.05	41	126	340	2.7	nawiewniki okienne i nawiewnik ścienny z grzałką kanał wentylacji grawitacyjnej wyposażony w hybrydową nasadę kominową np. Turbowent DN150



Uwaga!

Montując więcej niż jedną nasadę typu Turbowent Tulipan na jednym kominie należy pamiętać, aby zachować odpowiedni ich rozstaw - nie mniejszy niż 190 mm.



RZUT PODDASZA - CO, WENT.

OBIEKT	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	SKALA RYS.: 1:100
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 1227/1	DATA: 01.2024 r.
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: IS-6

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
MARCIN KUKLIŃSKI mgr inż.	KUP/0142/POOS/12 w spec. instalacyjnej	SANITARNA Projektant	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
JANUSZ GRABOWSKI  
ul. Bydgoska 2A; 86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

**BU**