

Sz.272.4.2022

Wykonawcy
(wszyscy)

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Budowa drogi powiatowej nr 4408W w msc. Porządzie. Proszę o sprecyzowanie poz. nr 6 przedmiaru robót. Rozebranie kostki brukowej należy przyjąć rozbiórkę mechaniczną czy rozbiórkę ręczną wraz z ułożeniem na palety i odwiezienie zamawiającemu na jaką odległość. Jeśli tak to kto zapewnia palety zamawiający czy wykonawca.

Odpowiedź na Pytanie 1:

- Rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej – poz. nr 6 Przedmiaru robót - należy przyjąć metodą ręczną. Kostkę nadającą się do dalszego wykorzystania (a także nadające się do dalszego wykorzystania i wbudowania krawężniki oraz obrzeża) należy ułożyć na palety i owinąć folią stretch. Palety zapewnia Wykonawca robót. Palety należy wywieźć i złożyć (zestawić) na działkę nr 96/4 w m. Porządzie (parking przykościelny) tj. na odległość ok. 1,2 km*

Ponadto Zamawiający informuje, że:

- Kostkę betonową nienadającą się do dalszego wykorzystania oraz materiały z rozbiórek pozostałych elementów betonowych – wg pozycji nr 4,5,8,9 i 10 Przedmiaru robót – należy wywieźć i złożyć (zwałka) na działkę gminną w m. Nowy Lubiel tj. na odległość ok. 16 km*;
- Materiał z frezowania nawierzchni bitumicznych – wg pozycji nr 11 Przedmiaru robót – należy wywieźć i złożyć na odkład w pasie DP nr 4411W, na działkę nr 510 w m. Porządzie (poza jezdnią), tj. odległość do 1 km* (zgodnie z przedmiarem robót);
- Materiał z mechanicznego rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – wg pozycji nr 7 Przedmiaru robót – należy wywieźć na odległość do 12 km* w miejsce uzgodnione z Zamawiającym na etapie wykonania robót.

Koszty ułożenia na paletach i wywozu kostki nadającej się do dalszego wykorzystania oraz koszty wywozu pozostałych w/w materiałów pochodzących z rozbiórek na wskazane odległości Wykonawca powinien skalkulować samodzielnie i uwzględnić w cenach jednostkowych odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego (tj. pozycji nr 4,5,6,7,8,9 i 10 i 11) opracowanego wg Przedmiaru robót

Pytanie 2

Szanowni Państwo,

sytuacja międzynarodowa wynikająca z wojny toczącej się za naszą granicą doprowadziła do momentu w którym złożenie rzetelnej oferty w postępowaniu przetargowym stało się niemożliwe. Koszty wszystkich surowców i walut wzrastają każdego dnia, a wiele firm podwykonawczych dostarczających materiały wstrzymało wydawanie ofert. Rafinerie LOTOS Asphalt i ORLEN Asphalt codziennie publikują nowe cenniki asfaltów, dzisiejszy poziom wskazuje wzrost w stosunku do zeszłego tygodnia o 70%. Betoniarne i producenci prefabrykatów wstrzymują ofertowanie materiałów, ponieważ nie mogą zakontraktować cementu (problemem jest nie tylko cena, ale jego brak na rynku).

* - odległości przyjęto od km 0+900 - wg kilometraża dokumentacji projektowej

Firmy produkujące bariery i oznakowanie informują nas o braku możliwości pozyskania stali do produkcji ww. elementów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie już opublikowanych postępowań przetargowych o co najmniej miesiąc oraz wstrzymanie się z publikacją nowych postępowań do momentu, kiedy złożenie rzetelnej i realnej oferty stanie się możliwe.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia i wstrzymania się z publikacją postępowań.

Pytanie 3

"Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie" Dotyczy budowy Kanału technologicznego. Wg projektu należy wykonać RO oraz moduły z rur RS i WMR (prefabrykowane wiązki mikrorur). W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja przedmiaru nr 48 d.6.

Odpowiedź na Pytanie 3

Pozycja nr 48 d.6 ma dotyczyć ułożenia rur osłonowych i pakietu mikrorur oddzielnie.